

20mm塑料排水板 车库顶层铺设

产品名称	20mm塑料排水板 车库顶层铺设
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	规格:20mm 幅宽:1-3m 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

20mm塑料排水板施工流程

1、施工条件：

基层表面应平整；防水层施工完毕并经过验收。车库周边埋设盲管部位回填土至车库顶板500-600mm。

2、工艺流程：

基层验收 规划弹线 空铺上翻排水板 胶粘搭接缝 铺设聚酯无纺布 自检验收 检查验收。

3、操作要点及技术要求：

排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用双面自粘橡胶条粘结固定。施工期间注意严谨施工，不可破坏下层柔性防水层。

4、回填方法

为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：在回填时才先行铺设聚酯无纺布，随后回填土。一层回填土一次回填厚度要大于400mm厚，夯实后才可以在回填土上行走车辆。其后分层回填，每次回填厚度可为300mm厚。根据需要回填人工配制种植土，自然回填，不夯实。

塑料排水板铺设于建筑地下室的顶板具有防水，保温，疏导、排泄顶板上的积水，隔振的用途。车库顶板排水板的作用主要是架空排水、隔根防刺和辅助二次防水功能

塑料排水板施工：

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，首层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。不得倾斜或交叉横压，立体排水板，除了要注意材料本身的吸水性能外，做好屋顶绿化关键在于屋面防水及排水系统的设计与施工中各环节的质量控制，价格优惠，以免流失。隔离层可采用重量不低于250克/平方米聚酯纤维土工布或无纺布。蓄排水板，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，按一定的比例配置而成。其中泥炭、腐叶土、醋渣为植物生长提供有机质、腐殖酸和缓效肥；绿保石，或粒径为2~4厘米。