

河北净化彩钢板施工洁净车间净化厂房设计安装石家庄洁净板安装厂家

产品名称	河北净化彩钢板施工洁净车间净化厂房设计安装 石家庄洁净板安装厂家
公司名称	河北简诺环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:简诺净化 净化级别:万级 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区西兆通镇荷园路59号博雅 盛世商务大厦B座2303号（注册地址）
联系电话	13111593580

产品详情

河北净化彩钢板施工洁净车间净化厂房设计安装石家庄洁净板安装厂家

河北净化彩钢板施工洁净板安装施工厂

家，河北简诺净化专注于河北净化车间、石家庄净化厂房

、净化工程、洁净手术室、洁净厂房

、工业无尘车间、洁净实验室、无菌车间等工程设计、施工与净化改造综合性工程公司，主要服务区域包括：保定、石家庄、邢台、衡水、沧州、秦皇岛、廊坊、邯郸、张家口、承德及天津、内蒙、北京、山西等地。

一、河北净化彩钢板施工洁净板安装准备

1、熟悉设计图纸，明确技术要求。

2、根据图纸要求和业主意见选用合格的供应商。

3、彩钢板材质、厚度、颜色及配套型材要符合设计要求，板材具有合格证及国家消防认证质量鉴定文件。河北洁净厂房装修厂家

4、施工机具准备，活动脚手架、人字梯、板材搬运推车，木梯子，石材切割机、铝材切割机、临时用电配电箱、接线板、电焊机、吸尘器、手电钻、电锤、铆枪、卷尺、墨斗、画针、铁锤、吸盘、胶枪等。

二、河北净化彩钢板施工洁净板安装作业条件

1、水泥地面达到设计要求的强度，地面水平误差小于10mm.

2、土建施工队退场。

3、施工用电电压正常，照明光线良好。

三、河北净化彩钢板施工洁净板安装施工流程：

1、地面清扫

2、施底线槽：根据设计图纸要求和现场条件对隔墙位置进行放线定位。

3、测量尺寸：将实际尺寸测量记录下来。

4、二次排版设计：房间尺寸准确后，可确定立墙和顶板的排版图，统计板材数量、规格，向供应商订货。

5、地槽固定：根据放线位置，将槽铝用膨胀钉固定在隔墙位置，有门的地方应断开。河北净化厂房

6、打吊筋上T形梁：顶板T型梁和加强位置设吊筋，采用花篮螺丝调节高度。

7、安装立板:板上有回风口或窗户的应配合开洞，有照明开关的应提前标示位置并穿管，立板顶部用顶型材卡顶并铆固。

8、安装顶板块：顶板和石膏面向下，风口预留洞须提前切开，并撕下保护膜，顶板安装一块需及时加固，风口周边用型材包边，防止岩棉外露，顶板固定时应对立墙进行垂线检验，立板垂直度应满足施工规范要求。

9、圆弧装饰：三维角圆弧拼缝目测无明显缝隙。

10、配合灯具、送风口安装。

11、配合电器开关插座开洞及安装。

12、门、窗安装：按有关标准执行。

13、各种工艺管线穿壁开洞及密封处理。

14、板缝打密封胶。

15、地面环氧自流平施工完毕后，彩钢板上踢脚线。

16、彩钢板撕膜，打扫卫生。

四、河北净化彩钢板施工洁净板安装技术要求石家庄洁净板安装

1、企口缝隙均匀、一致。

2、立面垂直度小于等于2毫米，表面平整度小于等于2毫米，接缝高低差小于等于1毫米。

3、顶板加固措施合理，吊筋受力均匀。

4、阴、阳角型材装饰接缝均匀，且应小于0.3毫米。

5、施工时应参照（洁净室彩钢安装节点图）。

五、河北净化彩钢板施工洁净板安装材料及成品保护。

1、材料到场，装卸合理，堆放整齐，减少板面变形。

2、搬运设备进入房间时，防止擦挂壁板。

3、其他安装人员进入房间施工，应协调配合，不得损坏。

4、在吊顶上施工的人员应注意小心承重，人员不得八订中在一处，防止顶板变形。

5、保持场地清洁。