

万盛净水供应邯郸市钢铁厂专用斜管收水器

产品名称	万盛净水供应邯郸市钢铁厂专用斜管收水器
公司名称	巩义市万盛净水材料厂
价格	260.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州巩义市建设路168号
联系电话	0371-64566366 13526646783

产品详情

邯郸市钢铁厂专用斜管收水器邯郸市钢铁厂专用斜管收水器邯郸市钢铁厂专用斜管收水器

蜂窝填料有斜管和直管两种,材质有PP、PVC两种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂,工业和生活用水沉淀,污水沉淀,隔油及尾矿浓缩处理,也可用于旧池改造,主要特点:湿周大,水力半径小,层流状态好,颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。直管用于塔式生物滤池,高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池),以及生物转盘的微生物载体,主要对工业有机废水,城市污水进行生化处理,处理效率高于活性污泥池,占地面积小;曝气强度低于活性污泥,且不需要污泥回流;污泥量小,适应性强,大大减少了污泥脱水后的处理工作量。蜂窝斜管填料的安装:1、沉淀池底部排泥管安装

斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始,先完成最底部的排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠,检查无误后,才允许进入下一道安装工序。2、完成填料支架安装 根据斜管沉淀池填料支架安装施工图,先将填料支架安装到位,检查所有焊接节点牢靠、支架强度足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐处理;3、完成斜管填料烫接 按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,一个单元完成烫接后为1m²,烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。4、斜管填料池内组装 将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到最右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。5、斜管填料上部固定

由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固(每个单元填料上部要求有两根圆钢通过),圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定,安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象,圆钢采用环氧煤沥青防腐。

6、斜管沉淀池运行调试:(1)、检查进水是否均匀,不得对沉淀池造成冲击,影响沉淀效果;(2)、调整出水堰槽高低及水平度至合适,保持出水均匀;(3)、经过以上施工工序,至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期,注意及时排泥,确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。

斜管注意事项:1、由于斜管填料比重为0.92略小于水,应用

10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮,钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。

2、图示A板必须安装,否则极易造成斜管填料倾斜,甚至倒塌!斜管烫接方法

一、现场准备:1、烫接电源、电缆准备;2、准备好500W电烙铁2支;