

废水收集池土工膜 养猪场防渗土工膜 0.5mm鱼塘养殖防渗膜

产品名称	废水收集池土工膜 养猪场防渗土工膜 0.5mm鱼塘养殖防渗膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:0.5mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

防渗土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有：胶接搭接宽度宜大于15cm 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于10cm。接缝注意事项

- 1、防渗土工膜的接缝处理是施工的关键程序，直接影响工程运行据采用热焊方法比较理想。（也可用胶粘接）热焊方法是PE土工膜相接的表面加热处理，使之表面熔化，然后通过压力使之融合成一体。
- 2、防渗土工膜沿一定方向铺设，铺设时要调整好每个单元土工膜走向，以便于两个单元土工膜的焊接。
- 3、防渗土工膜铺设后要用砂袋压住，以防风动，边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等。
- 4、防渗焊接前要调整好接缝处两幅边单膜，使之搭接一定的宽带且平整、无褶皱。
- 5、防渗焊接时，安排经验丰富的技术人员焊接，焊接使用焊接机进行焊接。要调整好温度和速度。

根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中特别要注意做到铺设不宜过紧不得打皱拼接要牢固。要严格按技术规范施工把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。