

# 预制混凝土检查井 安徽邦畅建材

产品名称	预制混凝土检查井 安徽邦畅建材
公司名称	安徽邦畅建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇店白路向北500米
联系电话	13955102653

## 产品详情

混凝土检查井有哪些优势。（1）施工方便快捷。可现场切割调整分体式装配结构和轴，满足各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短施工工期，是传统检查井的10-20倍以上；（2）排水。内壁光滑流畅，具有导流槽，污垢不易滞留，减少堵塞的可能性，排水性能优良，雨污排出率是传统检查井的1-3倍。（3）重量轻，运输安装方便，承载能力强；品种适应性强，可任意调节轴高和缸内孔径，调整方向以满足工程安装的所有需要。

混凝土检查井的安装有哪些步骤？1、检查井井座与管道联接设备次第，应先从接户管上游段初步设备，以井-管-井-管次第设备，病逐渐向下1贱支管，干管延伸。2、检查井座接头与管道联接施工方法，应与同类型接头的管道联接的施工方法一起。3、检查井座与汇入管，排出管联接需求变径，选用异径接头时，当汇入管径小于井座接口管径时，应管顶平接;井座排出管接口大于下1贱管道时，应管内底平接。

检查井通病解决方案。基础施工检查井的地基必须符合设计或施工规范要求，在天然地基上施工时不得扰动原状土，在软弱地基上施工时必须先进行处理，预制混凝土检查井，使地基达到设计承载力，以保证检查井施工的质量。待地基整平压实后，先浇筑素混凝土底板，其强度等级不应小于C15，厚度不小于15cm，宽度大于井身10cm以上为宜，而后方可进行井身施工。在检查井地基整平压实及混凝土底板浇筑过程中，严禁带水作业，若在雨

季等雨水不可避免的条件下施工时应在基础以外设置排水沟及集水井，及时排水，保证施工质量。

预制混凝土检查井-安徽邦畅建材(推荐商家)由安徽邦畅建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽邦畅建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!