

# 惠州惠东清理化粪池 博罗抽粪疏通大型工厂管道

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 惠州惠东清理化粪池<br>博罗抽粪疏通大型工厂管道 |
| 公司名称 | 惠州惠通疏通清洁服务公司              |
| 价格   | 600.00/一车                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 惠州市惠城区北门直街五巷一号            |
| 联系电话 | 0752-2222959 13751597997  |

## 产品详情

惠州惠东清理化粪池清洗下水道,博罗抽粪疏通管道化粪池是管道疏通的重点检查对象,其清洁畅与否,将很大程度上影响广大市民的生活质量,化粪池疏通的工程比较复杂,专业的清洁服务公司对于该管道的疏通方面有其特定的规范和流程。管道疏通方法及施工流程:1.检查清洗对象:宾馆、饭店、住宅的下水管道和设备不外乎洗浴间的浴池、喷头、盆池等及其连接的管道;厕所内的大便池、小便池及其连接的管道;厨房用的水池、地漏及其连接管道以及它们连接室外污水井的管道等。在清洗之前,首先应搞清楚管道的来龙去脉,并了解使用年限,使用情况,堵塞情况,埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。对已损坏的设备和管线必须更换,方可进行清洗。在查询设备管线的同时,注意了解其材质,除铸铁和陶瓷外,系统内还含有什么材质,如有水泥等结构材料的设备和管道,清洗时最好与系统隔开,避免腐蚀。2.分段:将需要清洗的管线分成若干个清洗段,这一工作在清洗前必须做好。各种建筑物,其楼层数、单元数不相同,下水道和设备容积也不尽一样。为便于管道疏通,一般要分成几个小的清洗段,分段的办法主要根据下水道的容积、楼层的高低、清洗方便,以及分段的可能性。一般以一个单元内的三、四层楼为一段较好。3.堵口:这是清洗中的重要一环。首先将自上而下的第一个分段处堵死,此分段处一般在管道干线的观察孔(手孔)处,然后将与大气相通的通口和与其他管线并联的通口堵死,只留下该段最上方的两个通口,一个口用来进清洗液,一个口用来排除气体。堵口处应能承受1—2公斤/厘米<sup>2</sup>的压力,避免清洗时,由于液柱静压而使堵口破袭。堵口处若有阀门,最好不完全依靠阀门堵口,因为阀门使用年久,不易关严,应采取与其他堵口相应的措施。4.试漏:堵口工作完毕后,要进行试漏。试漏的方法是这样:从留下的该段最上方的进液口处向里加水,直至加满该系统,并观察水位是否下降,若下降,查找漏处,处理漏口,若能保持水位,即可进行下一步操作。5.清洗:按分成的若干段自上而下一一进行清洗,加酸的方法同试漏加水的方法相同,一般采用浸泡式清洗。若清洗速度过慢或停止时,垢又没洗净,可适当更换一部分清洗液,继续清洗,直至洗净。第一段洗净后,将第二段的下堵口堵死,打开第一段的堵口,使清洗液流入第二段清洗,若清洗液浓度不够,可采取部分更换或全部更换,直至洗净。第三段、第四段……依次进行。几个单元清洗方法步骤相同,一个单元清洗完毕应放入大量的水冲洗,打开所有的堵口,使系统恢复正常。生活用水下水道的化学清洗较之锅炉等设备清洗要复杂些,但只要清洗者根据实际情况采取相应的措施,制定详尽的清洗方案,清洗也是安全可靠的,望广大清洗工作者向这一领域进军