

epdm塑胶场地生产厂家= 博超文体

产品名称	epdm塑胶场地生产厂家= 博超文体
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

EPDM塑胶跑道生产厂家，塑胶跑道厂家,塑胶跑道生产厂家，塑胶跑道材料,塑胶跑道价格，塑胶跑道施工-河北博超体育设施公司【16年】幼儿园塑胶跑道,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,体育橡胶跑道施工团队品牌!

EPDM塑胶跑道生产厂家，有很多学校都有计划在寒假里将学校的塑胶跑道建起来，但是很多塑胶跑道建设公司都会说塑胶跑道不能建了，主要原因是温度太低了，会影响塑胶跑道的质量。那么塑胶跑道一般在什么样的温度下可以施工呢？

EPDM塑胶跑道生产厂家，三、注意事项

1 是施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划；

2 是做基础含水率测试，基础含水率低于 5%方可施工；

3 场地无论是水泥或沥青基础，均先用 PH5-6 水湿润的试纸测试，如 PH

值在6.8-7.8之间为弱碱性基础，用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，如 PH 值在 7.8-10 则用6%左右的稀盐酸

或草酸刷洗场地，PH值大于10为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层；

4佳施工条件：温度介于10 -30 之间（注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工！南

方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，还是可以施工的！），湿度介于30%-85%之

间；

5 货物存储环境：建议通风干燥的室内存放，温度介于10-30 之间；

一、施工前的准备工作

首先检验要使用的设备和工具是否齐全，电器装置是否安全，机械部分要进行试用，做好一切防电、防

火工作。做好项目分配工作，工程分工落实到人，把工分好，说明各工程的重要性，以及生产中要注意

的事项。准备工作完毕即可进行开工。

目标：保障整个施工过程在安全的情况下，使施工质量得以保证，尽可能地降低成本、缩短施工工期。

二、技术准备

接到施工方案后，要及时组织技术人员熟悉、掌握图纸内容、建设单位有关人员进行图纸会审，提前解决有关事宜、措施。组织施工技术人员作好现场实测实量，确定佳施工方案及定出面层的色彩效果图后，合理安排工序。提出主要材料的规格、数量、质量要求及进场时间。编制出相应的材料领用计划。合理调配施工人员，组织人员及时进场。

我们都知道塑胶跑道材料有的是液态的，比如说塑胶跑道胶水，塑胶跑道PU等。如果温度太低，塑胶跑道就没有办法施工了。

EPDM塑胶跑道生产厂家，塑胶跑道厂家给出意见：一般而言，塑胶跑道0度以上都可以施工的，但是适宜的温度是10度以上。如果低于0度施工，工期会很长，另外塑胶跑道质量会变差。因此建议，一些冬季寒冷的地方不要进行塑胶跑道施工。