乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板4s店玻璃钢格栅

产品名称	乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板 4s店玻璃钢格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	87.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25,30,38,50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板4s店玻璃钢格栅

洗车房排水沟施工方法

通过设计图纸能使地沟施工事半功倍。 1.测量房间尺寸:房间的宽度和深度,如果不是全铺,需要注意的是,所测量尺寸距离墙体空出20公分左右为佳。 2.地沟设计:如房间下为地下停车场

产品详细介绍

通过设计图纸能使地沟施工事半功倍。

- 1.测量房间尺寸:房间的宽度和深度,如果不是全铺,需要注意的是,所测量尺寸距离墙体空出20公分左右为佳。
- 2.地沟设计:如房间下为地下停车场或仓库,则不可往下挖土做地沟,地沟设计需要把地平面网上抬升15cm左右;如房间下为实体,就可安排工人挖地沟。

安装过程:

- 一、先挖出排水池。地沟深度根据您的排水量来定,建议尺寸为20—30公分,是根据洗车店每天洗车的数量而设计。
- 二、在地沟中搭建支撑梁。支撑梁使用砖块垒筑,中间每间隔一定距离去掉一块砖,预留间隙排水。支撑梁宽度设计尺寸为20公分左右,支撑梁于支撑梁之间的距离叫地沟跨度,地沟跨度建议设计尺寸为30公分左右,这样对格栅的损害小,使用年限高。

三、凹槽是地面与地沟之间留一个凹槽,方便铺格栅,凹槽深38mm,格栅的厚度也是标准的38mm,这样格栅铺上去之后正好与地面持平。地沟四周要预留出5mm的空间,这样方便格栅的铺放、移动。比如3mx5m的车位的话,地沟可以做成3.01mx

5.01m.受到生产玻璃钢格栅板模具尺寸的限制,在投入使用之前,切割的步骤。切割工作相对比较简单,只需简单的人工切割工具或者是小型的电动切割工具进行切割即可。

注:在切割的时候,要尽量的保持切割面和底部玻璃钢格栅的横撑面保持一致,使玻璃钢沟盖板的四周 保持封闭的状态。

不挖地沟设计

如果您不方便挖地沟,可以往上起支撑梁,5-10公分较为合适。以新安装的地面为地沟的底部,然后汽车经常上下,也可采用地基适当抬高,只要地下排水系统相对封闭即可。通俗点:就是把地沟全部或部分搬到原始地坪以上,再对地面进行回填,使地面适当抬高。

施工步骤:

- 1.设计支撑梁的高度在5-10公分左右,建一个缓坡,方便汽车的上下。然后再把格栅铺到上边。
- 2.地沟的跨度一般在30公分为合适,对格栅的损害小,使用年限高。
- 3.支撑梁的宽度在20公分左右。