

# 乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板4s店玻璃钢格栅

产品名称	乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板4s店玻璃钢格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	87.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

乐博鸽子工棚下水道盖板平台网格板格栅网格板4s店玻璃钢格栅

### 洗车房排水沟施工方法

通过设计图纸能使地沟施工事半功倍。 1.测量房间尺寸：房间的宽度和深度，如果不是全铺，需要注意的是，所测量尺寸距离墙体空出20公分左右为佳。 2.地沟设计：如房间下为地下停车场

### 产品详细介绍

通过设计图纸能使地沟施工事半功倍。

- 1.测量房间尺寸：房间的宽度和深度，如果不是全铺，需要注意的是，所测量尺寸距离墙体空出20公分左右为佳。
- 2.地沟设计：如房间下为地下停车场或仓库，则不可往下挖土做地沟，地沟设计需要把地平面网上抬升15cm左右；如房间下为实体，就可安排工人挖地沟。

### 安装过程：

一、先挖出排水池。地沟深度根据您的排水量来定，建议尺寸为20—30公分，是根据洗车店每天洗车的数量而设计。

二、在地沟中搭建支撑梁。支撑梁使用砖块垒筑，中间每间隔一定距离去掉一块砖，预留间隙排水。支撑梁宽度设计尺寸为20公分左右，支撑梁于支撑梁之间的距离叫地沟跨度，地沟跨度建议设计尺寸为30公分左右，这样对格栅的损害小，使用年限高。

三、凹槽是地面与地沟之间留一个凹槽，方便铺格栅，凹槽深38mm，格栅的厚度也是标准的38mm，这样格栅铺上去之后正好与地面持平。地沟四周要预留出5mm的空间，这样方便格栅的铺放、移动。比如3m x 5m的车位的话，地沟可以做成3.01m x 5.01m.受到生产玻璃钢格栅板模具尺寸的限制，在投入使用之前，切割的步骤。切割工作相对比较简单，只需简单的人工切割工具或者是小型的电动切割工具进行切割即可。

注：在切割的时候，要尽量的保持切割面和底部玻璃钢格栅的横撑面保持一致，使玻璃钢沟盖板的四周保持封闭的状态。

### 不挖地沟设计

如果您不方便挖地沟，可以往上起支撑梁，5-10公分较为合适。以新安装的地面为地沟的底部，然后汽车经常上下,也可采用地基适当抬高，只要地下排水系统相对封闭即可。通俗点：就是把地沟全部或部分搬到原始地坪以上，再对地面进行回填，使地面适当抬高。

### 施工步骤：

- 1.设计支撑梁的高度在5-10公分左右，建一个缓坡，方便汽车的上下。然后再把格栅铺到上边。
- 2.地沟的跨度一般在30公分为合适，对格栅的损害小，使用年限高。
- 3.支撑梁的宽度在20公分左右。