

# 北京现浇楼梯制作现浇楼板夹层施工

产品名称	北京现浇楼梯制作现浇楼板夹层施工
公司名称	北京欣鼎伟业建筑工程有限公司
价格	700.00/平方米
规格参数	现浇阁楼:室内阁楼 钢结构阁楼:钢结构 北京:各个区域
公司地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
联系电话	13520955739 13520955739

## 产品详情

北京欣鼎伟业公司宗旨和不断地追求先进技术，努力拼搏奋斗，将让我们与各界朋友开展更广泛的合作，携手并进、共求繁荣。竭诚为新老客户提供优质服务。

搭建各种室内钢结构二层隔层、钢混钢木底商钢结构、办公室钢结构夹层、商铺钢结构加层、钢结构阁楼、钢结构楼梯、钢结构厂房、大型钢结构楼梯、钢结构异形楼梯、房屋改造增层加固等工程！

两种隔层（阁楼）注意事项：

一、现浇混凝土隔层：

- 1、边角固定宜采用植筋法，不要轻易地破坏主梁。
- 2、钢筋一定要采用国标螺纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm
- 3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425 # 600标号,河沙，山石，比例为 1:2:3 搅拌均匀，并用专用震动仪震动。采用植筋)
- 4、楼板后期养护要做足。（建议不低于半个月）
- 5、跨度过大时，请土木工程师进行计算，避免过重造成危险。
- 6、配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。

浇筑混凝土楼梯施工，现浇阁楼夹层 现浇楼梯 浇筑阁楼

浇筑楼板不要单一的考虑价格，用料和工艺也很重要的，多的话也不说懂行的都知道。

浇筑混凝土时的注意事项有哪些？

在浇筑混凝土之前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置，其偏差值应符合要求；

在浇筑混凝土之前，应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。输送管道安装应尽量独立固定，不能与模板的支撑体系以及外架相连。如果必须与模板的支撑体系连接时，必须采用输送管道减震防串动支架连接，确保混凝土输送时的冲击力不会对模板、钢筋造成影响。

在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、鳞落的铁皮等杂物，应清除干净。

大模板应浇水加以润湿，但不允许留有积水，湿润后，木模板中尚未胀密的缝隙应贴严，以防漏浆。

在浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

混凝土浇筑旁站过程中需特别注意的事项如下：1、注意混凝土浇筑过程中模板及支架稳定情况，如发现模板出现漏浆、扭曲变形及时安排木工进行加固。

2、注意钢筋的保护层情况，发现保护层不够的及时加垫块。

3、注意板的上铁保护层问题，发现有露钢筋或无保护层的情况，应立即安排钢筋工进行调整。

4、注意板的混凝土标高控制，量测墙柱位置标高控制线，发现标高超高或缺的及时调整。

5、注意混凝土浇筑现场安全状况，发现不安全状况及时暂停施工，发现不安全行为及时纠正。

对于楼板中的混凝土，一定要选择正确的型号，然后按照规范的要求去浇筑这些混凝土。因为楼板混凝土如果材料选择不正确或者是浇筑的方法以及后期的养护不到位的话，是容易出现混凝土开裂的情况