

高陵区电动门调试方法 保温卷帘门安装 凯杰门窗厂

产品名称	高陵区电动门调试方法 保温卷帘门安装 凯杰门窗厂
公司名称	西安市雁塔区凯杰门窗厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区杜城村东门389号
联系电话	18292087558

产品详情

欢迎来到凯杰门窗厂！本文将为您介绍高陵区电动门的调试方法以及保温卷帘门的安装，为您提供专业的门窗解决方案。

一、高陵区电动门调试方法：

1. 安装电动门前，需要确保门框和门扇的安装位置符合设计要求。门扇的悬挂部位应平稳，与门框之间应保持适当的间隙。
2. 连接电动门的电源时，请确保线缆的接插口安全可靠，并检查电源输入是否符合要求。
3. 启动电动门之前，要检查门扇的开关传感器是否正常，确保门扇在遇到障碍物时能够自动停止运行。
4. 调试电动门时，先将门扇关闭，然后通过调整行程开关和限位开关，确保门扇的开启高度和关闭位置符合要求。
5. 运行电动门时，注意观察门扇的运行状况，如有异常情况，请及时停止使用并联系专业人员进行检修。

二、保温卷帘门安装：

1. 在安装保温卷帘门之前，需要进行现场勘测，确保门洞的尺寸和结构满足安装要求。
2. 根据现场勘测结果，选购适合的保温卷帘门型号，包括门框、卷帘和驱动装置等。
3. 安装保温卷帘门时，请确保门框的固定稳固可靠，门扇能够顺畅开启和关闭。
4. 安装卷帘时，要保证帘片的平整、紧密，不得有松动和缝隙。
5. 接通电源后，测试保温卷帘门的开关性能，确保门扇顺畅、安全运行。

我们是凯杰门窗厂，多年来一直致力于提供优质的门窗产品和服务。我们拥有专业技术团队，能够根据客户的需求，为其量身定制最适合的门窗解决方案。

在选择门窗产品时，除了考虑其美观和实用性，还要注意其质量和安全性能。我们的产品均采用优质材料制作，经过严格的质量检测，确保产品的耐用性和稳定性。

如果您对高陵区电动门或保温卷帘门有任何疑问或需求，请随时联系凯杰门窗厂，我们将为您提供专业

的咨询和服务。