徐州供应全自动软水设备软化水箱软化水设备

产品名称	徐州供应全自动软水设备软化水箱软化水设备
公司名称	徐州永成环境工程设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区矿业大学科技园泉山科技楼226室
联系电话	86-051683897356 13382695182

产品详情

一、全自动运作 由于软水器采用了电脑在线监控，实现了连续运行和再生工艺的全自动运作。全程不受人工干扰，不会发生工序操作的提前或滞后。而且，各工序的切换几乎是同步进行的，因此，整套装置准确、可靠、高效；省水、省盐、省电、省人工。制水成本极低。二、技术先进、运作平稳 整套软化装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作，配以现代化的微电脑调控系统，设备上档次；系统安全可靠，故障率低、科学化管理程度明显提高。电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能，使之保持运行的最佳点。如：可将再生时间设在半夜两点，避开高峰。再生时，电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断，再作出是否发出再生指令。装置上还采用了非易失型储存器（NOVRAM）。一旦失电，电脑的全部数据可保存一段较长的时间，复电后可自动断点续传。所有阀体由塑钢精制，采用阀盘自压或唧筒密封技术，防漏、防堵、抗腐蚀，并解决了对交换树脂的污染问题。三、不用专设制盐系统 该软化装置在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压为动力的自吸式喷射器，按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个直径500-1000毫米、高1000毫米，配有小巧水位控制器的轻便盐箱即可。省去了盐池。盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置，也省去了专用水处理间的额外投资。四、结构紧凑、占地少
整套软化装置设计合理、配置精巧、重量轻，可在一般平整的水泥地面上组装。不必专用地基。一套1 T/H制水量的装置占地仅1 "font-family:宋体;">平方米。配件标准化的组装，只需1-2
>天即可调试、培训、产水竣工投产。五、操作简便、易于管理 只要软水设备的初始数据设定正确，系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对电脑显示屏进行日常的监测外，全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员，经过必要的讲解很快就能上手，独立看管。所有用户几乎都没设专岗，而由司炉工代管.六、年运行费极低 根据对上百台不同型号的软水设备的初步统计和核算，因其省水、省电、省盐、省人工，每制一立方米合格软化水的成本比传统水处理方法大约平均节约2.5元人民币。整套装置的初投资当年即可收回.