

# 学校塑胶跑道铺设厂家

产品名称	学校塑胶跑道铺设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

学校塑胶跑道场地是一项系统工程，高品质的塑胶面层附着于合格的跑道基础和排水系统之上，完成后的塑胶跑道，才能达到想要的效果。所以基础建造对铺设塑胶跑道很重要。塑胶跑道基础可采用沥青混凝土或水泥混凝土，并具有一定的强度和稳定性。

基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，基础表应有一定平整度和坡度，平整度为3米内高低差3mm，排水坡度为3‰-8‰。基础表面应保持清洁干燥，基础完工后，沥青混凝土要求有不低于28天的保养期，水泥混凝土要求有不低于28天的保养期且要保持洒水保养。

合格的基础出了排水坡度和平整度到达国家有关规范要求外，基础表面不能出现，起粉起砂、空鼓脱层、开裂、沥青基础有明显的压路机轮痕等现象。塑胶跑道排水沟结构符合国家有关“塑胶跑道建设设计标准”，包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等。

排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井，应符合设计要求。排水沟盖板设计为单孔或双孔设计，排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀（10mm左右）分配，并采用水泥砂浆抹平。严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水砂浆抹灰处理。

排水沟盖板上的活动井盖，包括沉沙井盖、上水节门井盖等，应安装稳固，方便开启。排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准，以防止水沟沉降、变形引起水沟与跑道之间的塑胶变形或开裂。

如塑胶跑道排水沟内同时设置上水系统，应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。塑胶跑道排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2mm，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅。