

扬州广陵三相负载箱租赁-大功率不间断电源出租全自动大功率

产品名称	扬州广陵三相负载箱租赁- 大功率不间断电源出租全自动大功率
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

扬州广陵三相负载箱租赁-大功率不间断电源出租全自动大功率

大型发电机出租、静音发电机租赁、发电车出租,可日租,月租。从事铁路、轨道、公路、饭店、商场、场所、婚庆典礼,电影拍摄录制,隧道、桥梁建设;水利力、市政、房地产、厂、企事业单位等工程建设,应急用电,急需发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用各种大型舞台演出发电车。从事铁路、轨道、公路、饭店、商场、场所、婚庆典礼,电影拍摄录制,隧道、桥梁建设;水利电力、市政、房地产、厂、企事业单位等工程建设,应急用电,急需发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用各种大型舞台演出发电车。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

- 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;
- 2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
- 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
- 4、测试设备试机;
- 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
- 6、线缆绝缘测试;
- 7、开始测试;
- 8、合上高压负载箱设备断路器;
- 9、合上被测机组侧高压断路器;
- 10、按操作流程进行测试;
- 11、测试过程信息、等收集;
- 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
- 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
- 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;
- 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
- 16、设备放置在位置;
- 17、现场清理。

扬州广陵三相负载箱租赁-大功率不间断电源出租全自动大功率假负载的租赁 1)租赁与购买哪个更划算?

假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。 2)如何租赁到物美价廉的假负载?假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。

如果是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。 3)假负载租赁数量一般租赁数里,

都会多出实际需求，作为备用。具体备用数量，要根据租赁基数计算。4)假负载租赁注意事项 a.

电源线接插前，检查开关是否关闭;b.接插应至*终位置;c.破损，熔的电源线，不得使用;

d.为防止假负载出现损坏，使用过程中，可安排人员进行巡视，具体巡视内容如下:

.风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。

e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载，则拖放至固定区域，并贴风机故障条; 若已加载，

则戴上手套，关闭开关，待假负载冷却后再拖放至固定区域，并贴风机故障条。 .电源线虚接

若未加载，则把电源线接插至终位置; 若已加载，则先检查假负载风机是否运行:

1)风机不转，则关闭开关，待假负载冷却后再拖放至固定区域，并贴待检验条;

2)假负载运行正常，则戴上手套，关闭开关，把电源线接插至*终位置，再把开关打开。有焦糊味儿

先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常，则戴上手套，关闭开关(风机保持打开)，待假负载冷却后再拖放至固定区域，并贴待检验条;

风机不转，则戴上手套，关闭开关，待假负载冷却后再拖放至固定区域，并贴风机故障条。

有乌烟升起 查找乌烟源头，找到后按焦糊味儿处理。我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。

2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。

4、提供设备为全天候连续运行设备。5、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。