

# 现浇水泥框架梁模板现浇桥墩垫石模板生产工艺

产品名称	现浇水泥框架梁模板现浇桥墩垫石模板生产工艺
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	80.00/张
规格参数	品牌:宏旭模具 销售方式:厂家直销 可售卖地:全国
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

## 产品详情

现浇水泥框架梁模板的生产制作以及材质的选择都有着严格的要求，其施工过程采用现场浇筑混凝土的方式完成，此款模具并不复杂，它的整体结构呈现方形样式，同样用于堤坝、山区边坡，在框架梁空白处种植花草，有效避免了水土流失现象，对堤坝、边坡的维护做出了很大的贡献。

### 现浇水泥框架梁模板的施工要点

- (1) 模板的搭建 根据设计要求，搭建好水泥框架梁模板，确保结构的稳定性和安全性。
- (2) 钢筋的布置 根据设计要求，在模板内部布置好钢筋，并加强节点部位的加固。
- (3) 混凝土的浇筑 在模板内浇筑混凝土，并注意振捣和防止混凝土渗漏。
- (4) 模板的拆除 在混凝土达到强度要求后，进行模板的拆除和修补。

使用现浇水泥框架梁模板生产现浇框架梁的时候会使用现场浇筑的生产方式生产，所以会把模板运输到施工现场进行制作，适量的叠放模板，避免出现模板受损的现象出现，还需要提前把施工现场清理干净，避免有杂物等，还需要注意制作现场一定要保持干燥，现浇框架梁模板在存放的时候需要注意模板需要放置到一个干净、干燥的大型库房中，不要因为节省占地空间把模具叠放的过高，避免造成模板受损的现象。