

深圳宝安空调安装和众专注宝安区大型企业工厂大批量空调安装工程

产品名称	深圳宝安空调安装和众专注宝安区大型企业工厂大批量空调安装工程
公司名称	深圳市和众空调安装维修公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳集浩大厦
联系电话	0755-83254986 13670113612

产品详情

深圳和众空调安装维修公司，专注深圳大型企业工厂大批量空调安装工程，专注专业，正规公司，您放心的选择。企业工厂空调安装 - 质量如何检查 一：检查空调安装位置。安装的空调器制冷量与房间面积应匹配。计算方法为：使用场所面积（m²）=制冷量（w）/单位面积所需制冷量（w）；使用场所面积=制热量（w）/单位面积所需制热量（w）。空调必须安装在实心砖、混凝土或其强度等效的安装面；建筑物预留位置是有足够强度的钢筋混凝土结构件，符合通风，噪声及市容等要求。安装面为木质、金属或非金属等结构时，应采取加固、支撑和减振措施。二：壁挂式空调安装。以楼层高度以2.4m为例。距墙壁10.5厘米以上，距屋顶5厘米以上，距墙壁15.5厘米以上，距障碍物60厘米以上。落地式（柜式）的安装，距墙壁100mm以上，呈45度角，平行距离不应有障碍物。室内机安装背后防倒扣，防止发生倾倒。室外机要注意与周围建筑物（或障碍物）预留一定的距离，保证气流畅通。除选好安装位置和留好合适距离外，还应安装在墙壁上或混凝土物件上，有振动时垫上保护性的橡胶垫。三：空调室外机安装。直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩；机器安装放置在平台上，应保持水平并保证固定，不因振动而移位；安装在窗台下面，应尽量避免高于窗台；室外机组安装，不应占用公共人行道，距离地面应大于2.5m。普通安装支架与墙壁连接，膨胀螺栓至少要用 10×100mm（规格）5个以上，4500w以上的空调器不少于7个膨胀螺栓。四：检查电气配线。电源线与控制线相互间不应交叉、缠绕；电气连接应采用专用分支电路，其容量应大于空调器最大额定电流值的2倍。应配有专用电源插座，电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置；室内、室外电气连接线，不应受到拉伸和扭曲缠绕，不应随意改变接线长度。如果必须加长，请安装人员采用符合要求的导线或用户自己购买符合要求的合格导线，并在该产品规定的最大连线长度内；电源插座应为带安全地线的三线插孔插座，插座应与待装空调器电源插头相匹配。其容量应不小于待装空调器额定电流的2倍，并应靠近空调器随机电源插头所及之处。小于等于4500w的空调器应选择16a插座，大于4500w的空调器应选择空气开关。另外，空调器的安装须具有良好的接地。五：检查支架质量。同型号的空调器支架适用于不同匹数、不同尺寸的空调器。空调器支架的承受重量应在（人重+机重）之和的二倍以上，当机组自重超过120千克时，其安装支架不得离开地面悬挂安装。室外机安装面与安装架，安装架与机组之间的连接应牢固稳定、可靠。室外机必须和安装支架用螺栓固定，螺栓应加防松垫片，以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓、螺母坠落。试运行前，空调安装人员应对电源的接地进行检查，进行漏电、制冷剂泄漏、漏水及温度检测。如发现问题，及时进行空调维修。公司网址：<http://www.szhzkt.com> 福田、南山 0755-82670726 罗湖、盐田 0755-83254986 布吉、龙岗 0755-21529448 宝安、龙华 0755-82670726 业务电话:83254986 联系人:周先生 13670113612