

厂家主营装配式搪瓷钢板水箱 德州装配式搪瓷钢板水箱价格

产品名称	厂家主营装配式搪瓷钢板水箱 德州装配式搪瓷钢板水箱价格
公司名称	武城县恒信空调设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城鲁权屯开发区
联系电话	86-4006351893 13639456788

产品详情

【厂家主营】装配式搪瓷钢板水箱 德州装配式搪瓷钢板水箱价格

1、装配式搪瓷钢板水箱（参照国标gb02s101制造）装配式搪瓷钢板水箱与装配式镀锌钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。装配式搪瓷钢板水箱采用先进工艺，选用优质材料，经高温烧结搪瓷，使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300毫米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。瓷面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、部队、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、医疗卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。装配式搪瓷钢板水箱安装调试 装配式搪瓷钢板水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。

搪瓷水箱安装：1、安装时箱体与墙体之间留出不小于800mm的检修空间，箱顶、箱底不小于500mm。2、土建施工时先做好混凝土撑条，（撑条需是水平的）水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要坐落在撑条上。3、组装完毕后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查直到水箱水盛满，24小时后无渗漏才可交付甲方使用。搪瓷水箱调试 搪瓷水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。