

北京地暖

产品名称	北京地暖
公司名称	北京凯罗威暖通科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京顺义北京市顺义区日升建材城8号厅06号
联系电话	010-60416005 13146868088

产品详情

产品介绍 地暖是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。目前分为水地暖与电地暖两种，分别有干式和湿式两种安装方式。“所谓的地暖专用地板”一行业名词之说，其次无论是实木地板还是复合地板，都没有所谓的地暖专用地板一说，从安装地暖的角度来分析实木地板不适合地暖使用除了容易变形开裂的问题以为，还有就是龙骨的铺设，龙骨会导致地面传热能力降低，也就是说采用纯实木地板不仅导致成本的增加，还会将地暖原有的采暖效果变差！至于复合木地板，其传热能力与实木相仿，假设不铺设龙骨，采暖效果会比采用实木地板要好一些。产品属性 碳晶地暖分模块化和非模块化2种产品，非模块化安装同上发热电缆所述，模块化安装如下：1、找平、清理地面。2、按照设计图铺设，如拼版一般。3、接线连接，并密封。4、预留温控器电路接口。·地板等地面装饰材料5、按装温控器。功能用途主要功能：1.采用该模块铺设的地暖系统，在使用中万一管路有破损，可以很方便的对管路进行维修；2.无需管卡，扎带及钢网的施工步骤，大大简化了施工难度，同时由于无需水泥养护期，施工进度也从1周缩短到2天；3.模块和管材均属塑料，热胀冷缩系数相近，解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题；4.由于省去了水泥豆石层，同时龙骨层和地暖层同处一个平面，整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层)，减少了对有效层高的占用。相比之下，如果湿式安装，同时要铺设龙骨的话，水泥豆石层一般为10公分，上面再铺龙骨3公分，总共需要占用13公分左右的高度；5.干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设，可直接在模块上铺设木质地板装饰层，并适用于铺设蓄热体(如保温砂)；6.可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块，达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外线的远红外地暖发射布和磁场颗粒；7.模块本身就是塑料轻体材料，又无需水泥和豆石整平层，节省了材料、运输费用和人工费用，并减少了楼层负荷。其他说明1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工；2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，单位密切配合；3、混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6mpa，填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4mpa；4、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土，石子粒径不应大于 10mm，水泥砂浆体积比不小于 1：3，混凝土强度等级不小于 c15。填充层厚度应符合设计要求，平整度不大于 3mm；5、地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于 10mm，当地面面积超过 30 m²或边长超过 6m 时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于 8mm；上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕，混凝土填充层施工时，应注意保护伸缩缝不被破坏；6、混凝土填充层施工中，严禁使用机械振捣设备；施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。地暖 - 10，地面层装修施工注意事项交易说明如有意向合作，请在线沟通或是电话联系。联系电话是：