

洛阳专卖GRC轻质墙板|偃师市建新轻质墙

产品名称	洛阳专卖GRC轻质墙板 偃师市建新轻质墙
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

产品详情

产品介绍偃师市建新轻质墙厂生产的“建新牌”轻质墙板已通过河南省洛阳市建材技术检测中心检测，各项技术指标合格。

1、板材长度3.5m一下随意切割，宽度为600mm，厚度有90mm、100mm、120mm三种。板材厚度
板材自重/m² 90mm 50-55kg/m² 100mm 55-60kg/m² 120mm 不大于66kg/m²

2、防火性能符合gb/t99781988建筑标准防火规范。

3、空气隔声测试按gbj751984规定测试，大于或等于45分贝。 4、抗弯破坏荷载等于或大于自重1倍。

5、抗冲击强度：30kg砂袋落差0.5m摆动5次，无贯通裂缝。 6、单点吊挂力，预埋件达到一定程度后，分两级加载，第一级加符400n，静置2min，再加400n，墙板周围无贯通裂缝。产品属性grc隔墙板安装工艺

1. 施工材料准备：按工程图尺寸，预制好需要的grc轻质条板，各种板型运至现场，堆放场地要求平整，堆放时按不同规格的板分类立放整齐以便配板，立放角度尽量垂直。 2. 施工工具：

钢卷尺、粉线袋、小铁锤、切割机、射钉枪、

大菜刀、灰桶、刮泥刀，线锤，铝合金靠直尺(2m长)撬棒、板锯及灰板、木楔等。 3. 作业准备：建筑结构完成后，根据设计要求将板材运至现场备用。在需要安装grc的梁、板底面弹出安装线位置用墨线弹出grc板的边线。将安装地面清理干净，凸出部分剔凿平整。配制水泥砂浆，水泥砂浆的配合重量比为：

细砂 水泥 =3 1。 4.条板在安装时先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角；安装顺序；无门洞口，从外向内安装，有门洞口，由门洞口向两边扩展，门洞口边宜用整板，竖板时一人在一边推挤，一人在下面用宽口手撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜。在推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平，找直。安装好第一块条板后，检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜，合格后即用木楔楔紧条板底、顶部，用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平，以安装好的第一块板为基础，按第一块板的方法开始安装整墙条板。 5. 高度超过3.3m的初级安装：(1) 轻质板最长规格为3.2m,90mm板抗折力可超过2000n以上,根据90mm板的抗折力和抗冲性能,在不超过4m的净空内按一般胶结方法安装可以确保安全。(2) 板接缝处粘结:将超出3.2m高的小板量好尺寸用切割机切好,实行长短错开竖放拼装,安装办法仍按前述施工方法进行,净空超过4m的隔墙板安装需进行专门的结构设计。 6. 接缝处理：

(1) 两板双燕尾槽接缝处理：两板接缝水泥砂浆必须饱满挤紧，挤出的多余砂浆及时刮平，板边调节处理槽必须等接缝内水泥砂浆、墙板干透后抹灰时一同处理。(2) 梁、板底面接缝处理：由于条板长度生产误差，梁、柱底面高度模板误差,两者上下缝间一般在3-8cm范围内，该缝间可用水泥砂浆和板头、砖块等硬物填充，但不允许挤实保持和梁隔1cm沉降空隙，靠梁下的阴角砂浆用园抹灰板压实成外八字形，等装饰面处理时用弹性乳液制作成弹性砂浆腻子将空隙和阴角内填实补齐刮平，可保证纵向裂缝

不超过5%。功能用途该墙板机震动充浆，墙板密实度及浇注速度快；自动控制加温，减少出模时间，制成的墙板表面光滑、平整度好；每模十块，出模时间在2小时以内，提高工效达三分之一以上；墙板的长度可根据用户的需要随意整、装配方便。为安装施工提供了极大的方便。其他说明“建新牌”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、增加室内使用面积，是当前广泛使用的墙体材料。现已用于办公楼、住宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井，并取得了良好的社会效益和经济效益，已被国家科委列为国家级重点新产品。交易说明公司：洛阳建新轻质隔墙板 联系人：张经理 电话：0379-67630182 手机：13803889317
公司地址：洛阳偃师市佃庄镇 邮编：471000