

# QFGZ409钢四高度钢四生产行家

产品名称	QFGZ409钢四高度钢四生产行家
公司名称	河北省吴春暖通设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	河北省冀州市省级高新技术工业园区滏阳路顺平街
联系电话	0318-8691289 15175856300

## 产品详情

按照国家的有关规定，暖气系统加压检测要按照以下步骤进行：

- (1) 将试验管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出；
- (2) 充满水后，进行水密性检查；
- (3) 加压宜用手动泵缓慢升压，升压时间不得小于10min；
- (4) 升至规定试验压力后（工作压力得1.5倍，以不少于1.0mpa，如果暖气片系统的工作压力较大，试验压力要相应增加），停止加压，稳压1h，压力降不得超过0.06mpa。在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力。
- (5) 然后在工作压力的1.15倍状态下（工作压力一般不大于0.6mpa，即试验压力为0.8mpa即满足要求），稳压2h，压力降不得超过0.03mpa，同时检查各连接处无渗无漏为合格。