

# 防排烟系统检测验收判定条件合格

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 防排烟系统检测验收判定条件合格                             |
| 公司名称 | 北京华标信诚认证咨询有限公司                              |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 消防风管:耐火极限<br>通风管道:完整性 隔热性<br>检测标准:GB/T17428 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区北三环30号建研院                             |
| 联系电话 | 18600770058 18600770058                     |

## 产品详情

7.3.3 自动排烟窗的联动调试方法及要求应符合下列规定：

- 1 自动排烟窗应在火灾自动报警系统发出火警信号后联动开启到符合要求的位置；
- 2 动作状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量：全数调试。

7.3.4 活动挡烟垂壁的联动调试方法及要求应符合下列规定：

- 1 活动挡烟垂壁应在火灾报警后联动下降到设计高度；
- 2 动作状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量：全数调试。