

鱼塘防渗土工膜 水库护坡防渗膜 虾塘底部铺1.0厚hdpe防渗膜

产品名称	鱼塘防渗土工膜 水库护坡防渗膜 虾塘底部铺1.0厚hdpe防渗膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	规格:0.5mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

鱼塘护坡防渗膜铺设，挖好毛坑,按照鱼塘设计要求,先挖好毛坑,坑壁坡度一般为1:2-1:3。粘土区边坡可小些,沙土区边坡可大一些,为避免出现防渗膜滑坡现象,将边坡挖成台阶形或直角形,台阶形尺寸为每个台阶高30厘米,宽50厘米。直角形尺寸,按鱼塘深度适当处理。鱼塘埂顶部挖成深20-30厘米的“U”形槽。同时,将坑基土壤中的杂草、树根、碎砾、碎砖等杂物清除干净。

铺设防渗膜，防渗膜上填土。具体有两种施工办法:一种是先把鱼塘底铺好。沿毛坑一端,挖出深50厘米、宽23米的长槽,槽底整平后,将膜从槽头一边展开一边铺好,四周各留出40厘左右与下次拼接的部位后,覆盖5-10厘米筛打的细土,然后将第二槽挖出来的土填入一槽内,作为保护层,这样依次类推逐段完成。鱼塘壁按台阶形或直角形挖好后,也是分段进行施工,另一种办法是池底,池壁按上述施工步骤同时铺成。保护层厚度一般要大于当地冬季土壤冻胀厚度,不致影响防渗膜的安全。

防渗膜拼接/连接。防渗膜拼接,可采用平接,即膜料互相压结30-40厘米。也可采用扣接,即防渗膜互相扣结15-20厘米,防渗膜铺好填土后,进行夯实或碾压。铺膜中,莫将膜料拉得太紧,每100米需留有5—7米的松紧度,并要排出膜底的空气,以免壤土时胀破防渗膜。