

别墅游泳池建设 游泳池多少水 室内游泳池水质处理 成品游泳池 游泳池承建

产品名称	别墅游泳池建设 游泳池多少水 室内游泳池水质处理 成品游泳池 游泳池承建
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

正值暑假，游泳场馆的运营正值高峰，部分游泳馆为了保障游泳池的水质情况，会对游泳池过滤设备进行反冲洗，或对已经板结不能使用的滤材进行更换。但如果游泳池设备的滤材更换不规范，很容易造成游泳池漏砂和跑砂的情况，这是游泳池出现砂的主要原因之一。

那么当游泳池出现漏砂、跑砂的情况后，该如何进行处理呢？

首先要对游泳池发生漏砂、跑砂的原因进行分析，一般有两种情况会导致过滤设备跑砂、漏砂。一种是反冲洗跑砂，当石英砂的灌装量过多（超过了砂缸总体积70%以上），或者反冲洗水压力过大等原因造成的。

另一种是在做游泳池水处理施工或更换滤材时，由于安装和施工的不规范，导致部分石英砂或其它过滤介质进入管道或游泳池中，随着游泳池水处理系统的运行而被排入泳池当中。

当我们找到问题发生的原因，并通过的游泳池维护管理团队进行修复后，再使用游泳池吸污机对游泳池的砂砾进行清洁，就可以解决游泳池有砂的情况。但是，为了保证游泳池的正常营业，还是建议游泳池运营者及时做好验收工作，避免泳池后续出现问题。

因此，在对项目进行验收时，建议按照以下操作流程，并注意相关事项：

一查：根据砂缸说明书检查砂缸外部连接的进、出水管，反冲洗管是否正确连接，各阀门、压力表是否均有准确安装到位；

二看：灌装滤料之前，看砂缸内部的分水器（俗称“八爪”）是否完好，并且已正确连接到位；

三装：各种类型砂缸的装填量要求不完全一样，滤材的装填体积是砂缸总体积的60%~70%左右，需要留下足够的反冲洗空间，填装过多可能会导致反冲洗跑砂的情况发生；

四测：装填游泳池滤料时，应先往砂缸里注入少量的水，并且在注入滤料时，缸内的中心管要先做好保护，防止砂粒进入中心管，对设备造成损坏。同时，一定要注意砂缸内部的八爪杆不会被破坏、被移位；

五试：当设备安装完毕后，确认砂缸前后的相关阀门启闭正确后，便可以试着开始清洗石英砂，先正洗，再反洗，循环交替进行，直到排水管出来的水澄清为至。反洗过程中要注意观察反冲洗压力表的读数，如有异常应马上停机，查找异常的原因。