

# 廊坊厂家直供砌井模块、检查井模块

产品名称	廊坊厂家直供砌井模块、检查井模块
公司名称	三河市海泉钦瓦建材销售中心
价格	4.00/块
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东侧天洋城4代MINI23号楼0102号（经营场所）
联系电话	13700349525

## 产品详情

### 适用范围及类型

本检查井砌块适用于各种市政、工业与民用建筑室外雨水及无腐蚀性污水管道工程。适用于雨水管道管径D 2000 mm，管顶覆土不大于4 m 和污水管道管径D 1500 mm，管顶覆土不大于6 m 的圆形、矩形检查井。类型: 适用于内径为700 mm，800 mm，900 mm，1000 mm，1100 mm，1300 mm，1500 mm 等检查井的圆形井砌块以及直线井、90°三通井和90°四通井的矩形井砌块。

### 3 质量控制

砌块的质量要符合GB 8239-2014 普通混凝土空心砌块标准。灌芯混凝土、砌筑砂浆的强度应符合设计要求。

### 4 砌筑要求

- 1) 砌筑前应清理砌块表面和孔洞内的杂物及污物; 气候炎热干燥时，砌块应在砌筑前1h~2h 洒水湿润。
- 2) 在检查井基础上座浆砌筑井室时，应按砌块排列图砌筑，并按设计要求设置铸铁爬梯。
- 3) 砌块砌筑宜采用专用工具施工，并应做到砂浆饱满，灰缝均匀，砌筑中上下层应对孔、错缝，不得出现通缝。灰缝厚度宜为10 mm，严禁在砌块砌体上留设脚手架眼。
- 4) 灌芯前应将杂物及落灰清理干净，砌体两侧宜设支撑加固。
- 5) 灌芯混凝土应采用高流动低收缩的细石混凝土，石子极限粒径不宜超过20 mm，坍落度应控制在60 mm~80 mm。当采用泵送混凝土时，其坍落度宜为140 mm~160 mm，和易性要好，不得泌水。
- 6) 灌芯混凝土应分层连续浇筑，30 cm~50 cm 为一层，连续灌注，不留施工缝。直至距本次浇筑段顶面50 mm 止，一次灌注高度不宜大于2

m. 顶层灌芯应浇筑至与顶面上沿平齐。灌芯混凝土捣鼓时，应孔孔连插连振，不得漏振。

7) 井室内外侧宜用20 mm厚1:2水泥砂浆抹面。

8) 检查井砌筑好后要及时养护。混凝土及砂浆未达到设计强度前不得进行回填。如有特殊要求，由设计人员确定回填时间，并提出相应的技术保障措施。

这种新型混凝土检查井砌块可适用于城市道路地下各种检查井的砌筑，绿色环保经久耐用，既有效的解决了常用粘土砖砌检查井井室水泥抹面脱落、雨水向路基渗透致使检查井下沉和污染地下水质的通病，又节约了市政养管部门因长期维修所需的大量资金，而且加快了施工进度，大幅度提高了工程质量。同时又保护了宝贵的国土资源、煤炭资源，还减少了向大气中排放的二废气和产生的固体废渣，低碳效果十分显著，值得在市场上大范围推广和应用。