

# 四川弱电施工 北京中广聚达 酒店弱电施工

产品名称	四川弱电施工 北京中广聚达 酒店弱电施工
公司名称	北京中广聚达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202
联系电话	16619919799 16619919799

## 产品详情

### 弱电施工

线槽架的施工与土建工程、各弱电系统等的配合弱电系统线槽架的安装施工，在土建工程基本结束以后，与其它管道(风管、给排水管)的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间(约15个工作日)，但必须在设计上解决好弱电系统线槽架与管道在位置上的合理安置和配合。

中广聚达科技——专注研究、销售弱电施工产品，我们公司坚持用户为上帝，四川弱电施工多少钱，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

### 弱电施工

系统预留孔洞和预埋线管与土建工程配合在建筑物土建初期的地下层工程中，牵涉到综合布线系统线槽孔洞的预留和消防、安防等系统线管理的预埋，因此在处理建筑物地下部分的“挖坑”阶段，应配合建筑设计院完善该建筑物地下层、主楼部分的孔洞预留和线管预埋的弱电施工图补充设计，以确保土建工程顺利竣工。

中广聚达科技——专注研究、销售弱电施工产品，小区弱电施工多少钱，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎

各位同仁合作共创辉煌。

## 弱电施工

弱电机房接地一般具体施工工艺应注意哪些问题？

答：机房接地，应按照设计图纸要求，施打接地桩组，焊接连接扁铁，焊接长度应不低于10CM并双面满焊；扁铁接入室内后，与铜排的搭接长度不应低于15CM，连接螺母不得少于3个；

接地铜排敷设走向按设计图纸要求实施，酒店弱电施工多少钱，应采用地面打膨胀螺丝方式，酒店弱电施工多少钱，在离地5CM左右高度拉直固定，铜排搭接处应采用螺母搭接，搭接长度不得低于铜排宽度；

机房接地系统应在合适位置设置等电位箱，用于等电位铜排和线缆的连接；

各接地设备应采用引下线并配备接线端子，分别用螺丝螺母固定在接地铜排上，每个螺丝螺母上接线端子不得超过2个。

四川弱电施工多少钱-北京中广聚达-酒店弱电施工多少钱由北京中广聚达科技有限公司提供。北京中广聚达科技有限公司位于北京市大兴区芦花路1号院时代智谷B202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中广聚达在电子、电工产品代理中享有良好的声誉。中广聚达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中广聚达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。