

玻璃钢一体化泵站 巨丰市政设备

产品名称	玻璃钢一体化泵站 巨丰市政设备
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

玻璃钢一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备。

一体化预制泵站的质量检查与验收：

应在施工单位自检合格的基础上，报监理（建设）单位按规定程序进行质量检验。

检验批的划分可根据与施工流程相一致，且方便施工与验收的原则，由施工、监理及建设单位共同商定。

检验批质量验收应按主控项目和一般项目进行验收，玻璃钢一体化泵站，由监理单位组织施工单位、建设单位等进行验收。

玻璃钢一体化预制泵站

底座下部应有混凝土底板抗浮，依据抗浮计算确定混凝土底板的设计尺寸，多井筒泵站和泵站前后端构筑物宜采用同一个底板，混凝土底板水泥强度等级应不小于C40，钢筋直径应不小于10mm，厚度应不小于250mm，混凝土底板应预埋地脚螺栓，用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可预制，也可以在基坑内直接浇筑。

玻璃钢一体化预制泵站

施工准备：

- 1、泵站安装前应做好相应的技术交底工作。
- 2、泵站施工区排水系统，应根据站区地形、气象、水文、地质条件、排水量大小进行施工规划布置，并与场外排水系统相适应。基坑外围应设置截水沟。
- 3、在泵站设备安装之前，必须研究好机电设备安装图，确定机泵、电气设备所采用的的施工工艺，在施工过程中，必须建立完整的施工质量检查程序和控制措施。

玻璃钢一体化泵站-巨丰市政设备由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司是一家从事“铸铁井盖，复合井盖，玻璃钢产品，橡胶产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使巨丰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！