

# 塑胶跑道厂 合肥塑胶跑道 安徽玉平|包工包料

产品名称	塑胶跑道厂 合肥塑胶跑道 安徽玉平 包工包料
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

## 产品详情

施工前要确认基础层或者上一道工艺材料完全固化，施工温度要控制在5度以上，在固化成膜过程中当温度低于零度时塑胶跑道材料就会受冻破坏，失去粘结和成膜功能。针对塑胶跑道材料系统施工，冬季施工前应确保基础干燥和基础表面温度，当白天温度低于10高于5度时，尽量在中午到下午3点前施工，夜间低温度应高于零度，否则不可施工，避免被。在开始铺设塑胶球场时，我们每铺设一段地方就需要因拼接带安装，并用钢钉固定，保持塑胶球场的美观。对水泥基础伸缩缝开V形槽，其V形槽深度不超过15mm，透气型塑胶跑道，宽度不超过20mm。

在开始铺设塑胶球场时，我们每铺设一段地方就需要因拼接带安装，并用钢钉固定，保持塑胶球场的美观。对水泥基础伸缩缝开V形槽，其V形槽深度不超过15mm，复合型塑胶跑道价格，宽度不超过20mm。预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其的性能是的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是一般的大中小学所不能承受的。在铺设塑胶跑道之前我们需要对场地各个重要的点进行标记，确保铺设的方向和位置正确，因为场地很大，合肥塑胶跑道，所以光靠肉眼是看不出来方向和位置是否正确。

预制式塑胶跑道只需使用我们配套提供的粘接剂，在少量人力和机械条件下，塑胶跑道厂，即可将跑道卷材铺垫在密实的基础上，安装完跑道在24小时后即可投入正常的使用。透

气型塑胶跑道：彩用国际田联认可的复合结构，上报层为PU颗粒与细EPDM环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合田径运动员训练标准。由于温度原因，跑道材料在成膜过程中会固化缓慢，故两道施工间隔时间少在24小时或者更长时间，确认固化后方能进行下道工序的施工。

塑胶跑道厂-合肥塑胶跑道-安徽玉平|包工包料由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！