

东营120米热镀锌电动吊篮 汇洋建筑放心选择

产品名称	东营120米热镀锌电动吊篮 汇洋建筑放心选择
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

电动吊篮

电动吊篮进场时主材的流程：

高处作业电动吊篮出库前应对高处作业电动吊篮设备进行的调试。

高处作业电动吊篮进场时，要及时组织人员负责高处作业电动吊篮的卸车、高处作业电动吊篮部件搬运（安装地）及协助高处作业电动吊篮的安装。

所有物品在搬运过程中均需做好防坠落措施，搬运员工在搬运物品的时候如遇道路途中有障碍物时，施工方需负责搭建安全通道（通道需设置防滑措施）及通道两侧的安全护栏等。

预出库高处作业电动吊篮的重要安全保护装置应检验合格；且防倾斜安全锁必须在国家建设机械检测机构检查有效期内。

高处作业电动吊篮进场时，由高处作业电动吊篮出租方技术人员负责及时组织现场配合人员进行高处作业电动吊篮的卸车、高处作业电动吊篮部件搬运（安装地）及高处作业电动吊篮安装指导工作。

电动吊篮

3、高空作业电动吊篮平台启动时启动机突然转动无力，并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出，此情况多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。

4、若高空作业平台启动时启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声，其原因可能是以下两种：一是飞轮齿圈的啮合切入面变形；二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合，120米热镀锌电动吊篮厂家价格，发动机也就不能启动。

5、电动吊篮电源总开关一接通，启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。如果出现这种故障，一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上；二是钥匙开关上的3根线接错，120米热镀锌电动吊篮施工要求，判断方法是：钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转，在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。

6、电动吊篮启动开关转到启动位置发动机不能启动，也无其他现象。这种故障，一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路；二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路；三是电源开关未接通主电路。

电动吊篮是高处载人作业设备，要特别重视其安全操作和使用。高空作业吊篮安装和使用时，应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。

通电前检查：？

(1) 电源是380v三相接地电源，东营120米热镀锌电动吊篮，电源电缆接出处可靠固定；每台电动吊篮都有单独的电控箱，严禁幕墙施工操作过程中，从电箱中私自接电。严格按照三级配电二级防护要求规范操作。做到一机一闸一漏电。严格遵守JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。？

(2) 顶面悬挂机构安放平稳，120米热镀锌电动吊篮安装方案，固定可靠，连接螺栓无松动，平衡配重块安装可靠；？

(3) 钢丝绳连接处的绳扣装夹正确，螺母拧紧可靠；？

(4) 悬垂钢丝绳应分开，无绞结、缠绕和折弯；？

(5) 提升机、安全锁及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠，连接螺栓有无松动或虚紧，连接处构件有无变形或开裂现象；？

(6) 电缆接插件正确无松动，保险锁扣可靠锁紧；？

(7) 电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

东营120米热镀锌电动吊篮-汇洋建筑放心选择由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司位于山东省德州市宁津开发区长江大街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇洋建筑在园林和高空作业机械中享有良好的声誉。汇洋建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇洋建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。