

# 阜平自动感应玻璃门施工 顺旺卷帘门

产品名称	阜平自动感应玻璃门施工 顺旺卷帘门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

自动感应玻璃门施工的尺寸注意事项：一：大门将固定门扇设计在2M左右，将活动门扇设计在1M左右就可以了，这样做能够大大地提高开门的速度，并且延长门机的寿命。二：自动感应玻璃门施工将固定门扇设计在1.1M左右，活动门扇设计在0.9M左右，并且在固定门扇的两侧各做个地弹簧门，这样不仅更加实用且美观。探测器安装应保证其盲区边缘距门的距离不大于200mm。门应启闭灵敏，当人或物体0.3 m/s的速度通过探测范围时，应正常启闭。门在开启、关闭过程中，快速运行速度应为0.2~0.4m/s。

自动感应玻璃门施工由于安装质量或受使用环境的影响，在运行过程中难免会发生问题而需要调整，在日常使用中经常会发生这样一种情况：小故障不处理变大故障，大故障不处理变成大维修工程，从而导致整个自动门的瘫痪，其费用也随之而来。打个比喻：自动门好比我们经常使用的汽车，定期的检查与保养是非常有必要的。

所以，我们建议您定期的对自动门进行养护与检查，从而减少因自动门的损坏而带来的不必要的维修费用，而且避免了因自动门故障而带来使用上的不便。

自动感应玻璃门施工定期进行养护与检查的好处：

- 1、可以延长自动门的使用年限。
- 2、大限度的避免了因自动门突然故障而带来使用上的不便。
- 3、可以及时发现自动门系统所存在的隐患，早发现早解决，避免小故障不处理变大故障，从而减少不必要的维修费用。

自动感应玻璃门施工控制器使用操作指南：安装应当由人员按照说明书的要求正确进行安装。电源线和电机动力线应选用线径不小于1.5mm<sup>2</sup>铜芯护套电缆，其它控制线应选用导线截面不小于0.5mm<sup>2</sup>的铜芯电缆。电源火线应接于控制器的L端，零线应接于控制器的N端。机内保险应使用 5×20mm/6A的快速熔断器，严禁将机内保险作直接短路使用。