

天津坤鹏航 天津二手钢板桩施工 天津二手钢板桩

产品名称	天津坤鹏航 天津二手钢板桩施工 天津二手钢板桩
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

拔桩施工

双排钢板桩围堰拔桩施工和基坑领域的拔桩类似，需要桩两侧压力保持平衡方可拔桩。双排钢板桩围堰拔桩前采取向另一侧注水或放水至两侧水压平衡后方可开始拔桩。

围堰放水

拔桩顺序与打桩顺序相反：挖除拉杆上方填土 割除拉杆和围檩 拔除钢板桩 清除剩余土方，天津二手钢板桩出租，恢复河床。

TIPS

拔桩时要保持钢板桩不倾覆，因此围檩和拉杆的拆除应和拔桩的节奏保持一致，根据实际拔桩的工效，提前拆除相应数量的围檩和拉杆。

拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低

拉森钢板桩又叫U型钢板桩，它作为一种新型建材，在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟渠开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在码头、卸货场作护墙、挡土墙、堤防护岸等，天津二手钢板桩工程，工程上发挥重要作用。拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低，天津二手钢板桩施工，具有很好的防水功能。产品按生产工艺划分有冷弯钢板桩和热轧钢板桩两种类型。在工程建设中，冷弯钢板桩比较高，工程运用中，两种类型可以相互替代。

钢板桩进场及堆放场区

按施工进度计划或现场情况组织钢板桩进场的时间，北京天津二手钢板桩，确保钢板桩的施工满足进度要求，钢板桩的堆放位置根据施工要求及场地情况沿支护线分散堆放，避免集中堆放在一起造成二次搬运。

钢板桩施工顺序

定位放线—挖沟槽—安装导梁—施打钢板桩—拆除导梁—围檩及支撑施工—土方开挖—基础施工（传力带）—拆除支撑—地下室主体结构施工—土方回填—拔除钢板桩—钢板桩拔出后空隙处理

天津坤鹏航(图)-天津二手钢板桩施工-天津二手钢板桩由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。“打桩机,钢板桩租赁”选择天津市坤鹏航建筑工程有限公司，公司位于：天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内，多年来，坤鹏航坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤鹏航期待成为您的长期合作伙伴！