

葫芦岛防腐防水防爆正压箱 三禾防爆

产品名称	葫芦岛防腐防水防爆正压箱 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防腐防水防爆正压箱价格

三、操作准备

1.清点检查用工具、仪表、零部件、绝缘材料，检查验电笔是否保持良好状态。

2.需要停电检查前，应提前与有关部门(区队)取得联系。 四、正常操作

1. 电气设备人井前检查：

(1)井使用的电气设备必须对隔爆接合面的粗糙度、间隙及接线引入装置等隔爆部位进行详细检查。隔爆性能必须符合防爆标准的要求，严禁失爆设备入井。

(2)防爆电气设备人井前，应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“及安全性能。

(3)必须填写人井设备检查记录，合格的设备方可签发人井合格证。

2.井下电气设备的检查：

(1)防爆检查员在井下检查电气设备时，应与所在地区负责人或维护人员一起检查。

(2)防爆正压柜周围环境是否清洁，有无妨碍设备安全运行和检修的杂物。

(3)是否有良好的通风散热条件，外壳有无缺损。

(4)安装是否牢固可靠，有无歪斜及震动现象。

(5)设备完好，符合防爆性能和要求，做到：

电源电缆、控制线和信号线电缆接线规范，引出引入密封良好，不用的喇叭口应用挡板封堵严密，无失爆现象；

有无异常声响、过热、异味；

控制部分、闭锁装置、信号显示是否正常、有效；

接地(接零)应规范、牢固、无锈蚀。

(6)防爆正压柜检查工作完毕后，填写检查卡片或检查记录。在检查中发现失爆或重大问题时，必须责令被检查单位当场处理，检查员在现场监督直至处理完后方可离去。

五、收尾工作

防爆检查员将防爆正压柜检查结果及处理意见向主管人员汇报，并填写检查报告单，送交有关单位限期解决。

1) 本产品须严格按照企业标准QB/HK-FBX.2-2010标准执行。2) 装配前应对零、部件的主要配合尺寸进行复查。3) 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。4) 螺钉和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。5) 装配电气部件前按要求进行打压试验，加压1MP，保持10-12S。应保证箱体无明显变形，无泄漏。6) 装配电气部件时注意位置恰当，安装牢固。7) 线号使用打号机打号，防腐防水防爆正压箱价格，线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。8) 电气设备安装后按电气设计要求调试。9) 调试结束后紧固线束，装好线槽盖，注意接地线是否连接好。接地线可使用 20-30圆棒缠绕6-8圈，以减少其运动损伤。10) 紧固箱盖前，于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm3#钙基脂。11) 紧固箱盖时，用18N.M拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。12) 箱盖紧固后应使用塞规检查隔爆缝隙，缝隙小于0.1mm。13) 装配完成后清洁箱体表面，使用发泡塑料适度包装，避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。

防爆配电箱如果操作不当会失去隔爆能力引发爆炸，这样是非常危险的，接下来万有电气网就为您介绍隔爆接线箱常见的失爆原因分析。防爆配电箱隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有：隔爆外壳严重变形或出现裂纹，焊缝开焊以及连接螺丝不齐全、螺扣损坏或拧入深度少于规定值，致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆；

隔爆接台电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。

葫芦岛防腐防水防爆正压箱价格-三禾防爆(推荐商家)由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是从事“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱,防爆箱,防爆箱生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。