

# 建筑施工卸料平台

产品名称	建筑施工卸料平台
公司名称	任县盛航机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村
联系电话	15703199910 15703199910

## 产品详情

卸料平台施工前在计算卸料平台的施工荷载时应按 $3\text{kN}/\text{m}^2$ 进行计算，且实际使用荷载应控制在 $2\text{kN}/\text{m}^2$ 内，建筑施工卸料平台，同时卸料平台宽度不应大于 $3\text{m}$ ，长度不应大于。

拉结点及预埋件埋置必须位于建筑结构上，可靠、安全、合理，保证钢丝绳张开角度在 $45^\circ \sim 60^\circ$ 之间，且严禁将钢丝绳拉接在脚手架上。

卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，主要用于材料周转。因此卸料平台的安全尤为重要，而在不影响工程进度并保证施工安全的前提下对卸料平台进行安全管理更是重中之重。下面分享卸料平台的安全要点，为您提供参考。

卸料平台操作规程中、基础及围栏、吊笼、结构与连接、传动系统、控制和限位装置等内容，以图文并茂的形式，直观地讲解施工升降机的标准要求及常见的安全隐患，比较地反映了施工升降机经常出现的安全隐患，有利于提高相关人员的安全意识，减少和防止施工升降机事故的发生。本书可作为施工升降机相关人员的培训教材，也可作为安全监督管理等人员的参考手册。

## 卸料平台设计要求

钢丝绳端头采用至少三个 U 形卡口螺栓紧固，螺栓的 U 口方向应两正一反。安装时对钢丝绳预加适当应力，保持钢丝绳处于绷直状态。

卸料平台应设置 200 高踢脚板，防止扣件等物体坠落而造成伤害。

卸料平台三侧边需做 1200 护栏杆，采用 48 × 3.0 钢管@1000 作立柱、 14 圆钢@400 制作防护栏，防护栏满挂安全网。

卸料平台上需挂设限载公示牌，堆放材料总重不得超过额定限制荷载。按本交底制作出的卸料平台额定限制荷载为 600Kg。

卸料平台制作完毕后，必须由生产部门组织，技术、质量、安全等部门相关人员参加，对平台进行验收，合格后方可投入使用。

建筑施工卸料平台由任县盛航机械厂提供。任县盛航机械厂位于河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛航机械厂在园林和高空作业机械中享有良好的声誉。盛航机械厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛航机械厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事工地卸料平台，悬挑卸料平台，落地式卸料平台的厂家，欢迎来电咨询。