

# 宾馆消防喷淋系统安装检测 消防喷淋系统 南助安

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宾馆消防喷淋系统安装检测 消防喷淋系统 南助安 |
| 公司名称 | 广州市南沙区东涌南助安消防器材店        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁     |
| 联系电话 | 13922245658 13922245658 |

## 产品详情

广州晟捷消防——消防系统安装维修年检消防喷淋系统消防年检和消防维保一

消防维保：是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合甲方的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个始终处于良好的运行状态。

从上面的定义可以判断出来，消防年检也就是消防设施检测是针对你的消防设施进行检测，检测主体必须由委托有相关技术和相关资质的服务机构，消防喷淋系统，这些机构多数是指具有相关资质的消防公司！

而消防维保，有技术实力的服务机构就可以做，只要可以针对相关的消防设施进行检测维护维修就可以的！

消防年检也就是消防设施检测公司是可以同时做消防维保和消防年检的，但是消防维保公司并不一定具备消防年检或者消防设施检测的。

广州晟捷消防——消防系统维修年检检测消防喷淋系统消防年检：又称消防设施检测，根据《中华人民共和国消防法》第十六条第三款规定：对建筑消防设施每年至少进行一次检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

从上面的定义可以判断出来，消防年检也就是消防设施检测是针对你的消防设施进行检测，检测主体必须委托并且有相关技术和相关资质的服务机构，这些机构多数是指和中泰恒基一样具有相关资质的消防公司！

而消防维保，可以看出来，只要是有技术实力就可以做的，只要能针对相关的消防设施进行检测维护维修就可以的！

不得不提的一点，消防年检也就是消防设施检测公司是可以同时做消防维保和消防年检的，但是消防维保公司并不一定具备消防年检或者消防设施检测的！

广州晟捷消防有限公司——消防设施安装维修检测消防喷淋系统设有建筑消防设施的单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程，明确操作人员。

建筑消防设施巡查频次应满足下列要求：

- a) 公共娱乐场所营业时，应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求，视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中，但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次；
- b) 消防安全重点单位，每日巡查一次；
- c) 其他单位，每周至少巡查一次。

建筑消防设施应每年至少检测一次，检测对象包括全部设备、组件等，设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所，单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位，应自系统投入运行后每一年底以前，附近消防喷淋系统安装维修，将年度检测记录报当地（ ）消防机构的备案。

广州晟捷消防有限公司——消防设施安装维修保养检测消防喷淋系统消防检测公司可以做消防维保，消防维保公司不一定可以做消防检测！

所以需要消防维保和消防年检消防设施检测的公司，在做这两个事项的时候，可以选择相仿检测公司进行消防维保和消防年检。好处其实没人都可以看到的，因为是消防检测公司做的消防维保，所以消防检测时候，对于是否合格是很清楚的。如果找了两家公司分别做消防检测和消防维保，那么在做消防检测的时候，如果出现不合格的时候是需要再次联系消防维保公司进行再一次的施工或者维护。

每年一次的消防检测验收都要检查哪些，在验收之前我们需要做哪些准备以便验收能够顺利通过，以下内容主要讲述火灾报警系统在消防检测验收前要做的主要准备工作。使用iFire消防宝APP，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。

广州晟捷消防有限公司——消防管道维修改造消防喷淋系统

### 安装前准备

施工前应熟悉施工期图、有关技术要求和验收标准，各类管道安装的施工方法与技术要领，编制详细的施工方案，指导施工；建立施工体系，控制施工过程中各道工序质量，从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求；

管道切割：镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机，管道断口应平整、刺等缺陷，物业消防喷淋系统安装维修，并用角向砂打基础磨光洁，清除氧化物。

管道进行预制前，需对管口的平整度进行检查，宾馆消防喷淋系统安装检测，平整度须符合规范要求。

管道穿墙或楼板时应加设套管，管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

喷淋管道的支吊架：

当喷头间距 3.6m时，设一个。当喷头间距 < 1.8m时，隔段设置。

支吊架与喷头的间距 300mm，支吊架距末端喷头 750mm。

广州晟捷消防有限公司——消防设备安装维修改造消防喷淋系统、消防及给排水保温：

(1) 保温材料：聚氨酯泡沫橡塑（B1级）保温，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层。并在防潮层外包铝合金薄板保护层（管径大于DN100时，厚度为0.6mm；管径小于等于DN100时，厚度为0.5mm）。

(2) 防冻保温（厚度50mm）：屋顶水箱间内、地下部分（生活给水管，消火栓管，喷淋干管）。

(3) 防结露保温（厚度10mm）：其它部位给水管、吊顶；管井内的排水管、雨水管。

(4)

绝热保温（厚度30mm）：热水管、换热器（保护层采用镀锌钢板）、热交换器、循环泵、分集水器。

(5) 地下一层、二层消火栓管道、生活给水管采用电伴热保温。电伴热系统需在生产厂商指导下施工；做法严格按照《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401外做防冻保温。

宾馆消防喷淋系统安装检测-消防喷淋系统-南助安由广州晟捷消防工程有限公司提供。“消防器,消防指示灯,消防应急灯,消防工程设计与安装”选择广州晟捷消防工程有限公司，公司位于：南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁，多年来，南助安坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南助安期待成为您的长期合作伙伴！