

厨房通风管道安装 苏州厨房通风管道 苏州艾特源暖通工程

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厨房通风管道安装 苏州厨房通风管道 苏州艾特源暖通工程 |
| 公司名称 | 苏州艾特源暖通工程设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米 |
| 联系电话 | 18913093211 18913093211 |

产品详情

厨房通风管道

- 1、根据现场具体情况选择风管材料；
- 2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口；
- 3、出回风风口必须与风管连接紧密；
- 4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度；
- 5、为防止共振，应进行软连接；
- 6、风管不能急转弯出风口不能急变径；
- 7、注意出风口与回风口的间距，防止气流短路；
- 8、风管需要固定。

厨房通风管道

共板法兰风管工艺作为快速法兰风管工艺的一种在欧洲得到大量推广，它兼具角钢法兰风管的优点，结构强度更强，无焊接、无铆接，厨房通风管道安装，全镀锌板制造，耐腐蚀性好，连接严密，漏风率低。其风管成品外形美观，尺寸规矩准确，外形线条流畅，苏州厨房通风管道，漏风量远低于。有利于通风管道的生产呈现工厂化，规模化，标准化，自动化。

厨房通风管道

通风用圆压筋风管及配件、扁圆螺旋风管及配件是国外先进螺旋风管工艺制作技术，具有阻力小，强度高，耐腐蚀，内壁表面光滑、平整、外形美观，安装方便，密封性好、适用性强等特点，在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风或冷暖气气的传送广泛适用。

厨房通风管道

风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔（孔距不大于150mm）、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。风管安装过程中，进行风管分段检漏测试。风管制作安装后，要检验合格才交付下步保温工序。

厨房通风管道

风管的严密性检验

风管安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验，漏风量应符合国家规范《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求，系统的严密性检验应符合3规范附录A漏光法检测和漏风量测试的规定。低压系统的严密性检验宜采用抽检，抽检率为5%且抽检不少于一个系统。

厨房通风管道

从事白铁工程，通风降温工程业务，服务优异，！风管刚性好，风噪声小，振动小，安装方便，接驳点小。承接：环保空调工程，中央空调管道工程，复合风管，不锈钢工程，螺旋风管，PVC排气管，厨房排烟管道，吸烟罩，厨房通风管道安装报价，油烟净化工程，工业异味净化，磨床吸尘，抛光槽，水帘喷柜，喷油柜，水帘降温工程，排风球，厨房通风管道安装价格，负压风机降温，离心风机，风柜，排风设备，除尘设备，环保净化设备等。

厨房通风管道安装-苏州厨房通风管道-苏州艾特源暖通工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。艾特源暖通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。