江西人工湖防渗土工布土工膜

产品名称	江西人工湖防渗土工布土工膜
公司名称	泰安市绿泰建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业园
联系电话	0538-6633078 13853862645

产品详情

江西人工湖防渗土工布土工膜《138-5386-2645》防渗土工膜抗拉强度高、极佳的弹性：防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。 防渗性能好：防渗膜采用优质的高密度聚乙烯原生树脂，采用共挤技术制成，具有高效分子密度，液体渗透性极低，,防渗透效果极佳。 施工简单方便，质量轻，便于运输：防渗膜质量轻，成品成卷状，便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求。防渗膜施工注意问题：（任经理138-5386-2645）土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。 1、 应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；4、先边坡后场底；
5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。