

普洱节水灌溉施工 节水灌溉 润成节水灌溉

产品名称	普洱节水灌溉施工 节水灌溉 润成节水灌溉
公司名称	云南润成节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南小梅子村
联系电话	13033338735 13033338735

产品详情

节水灌溉施肥后应延续灌一段时间清水，普洱节水灌溉施工，以防化学物质在孔口积攒堵塞孔口；

为避免泥沙等杂质在管内积攒而造成堵塞，逐一放开滴灌带和主管的尾部，加大流量冲刷；

换茬时，将装备拆除后妥当保留在阴凉处。注意在铺设滴灌带时压紧压实地膜，使地膜尽量贴近滴灌带，地膜和滴灌带之间不要产生空间。避免阳光通过水滴形成的聚焦。播种前要平整土地，减少土地多坑多洼现象。防止土块杂石杂草托起地膜，造成水汽在地膜下积水形成透镜效应，灼伤滴灌带。铺设时可将滴灌带进行潜埋，避免叫焦点灼伤！

节水灌溉缺少过滤设备。许多使用者错误的认为井水不需要过滤，而事实上井水经常含有粗砂、细砂和一些化学物质，堵塞滴头。常见的过滤器有滤网、叠片和介质过滤器，如果水中有砂则宜采用离心过滤器。在开始安装过滤系统前，并且选择具有抗堵塞能的滴头。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，节水灌溉，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，普洱节水灌溉设备厂商，。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

节水灌溉要怎样检查

检查各个连接件是否安装牢固，是否有裂开或者漏水现象。

检查各个管道内上是否存在堵塞、杂物等问题。

手动拨动一下喷头，查看喷灌喷头转动时是否灵活、轻松。

检查喷灌喷头的可调部位是否放在合理范围内，普洱节水灌溉设备厂价，是否超过了限位指示。

检查喷灌喷头的地插支架是否稳固的插入地面中，不能晃动，也不可以倾斜。

以上步骤检查完成后，可以在喷灌喷头的转动部位适当添加一些润滑剂，然后手动转动均匀抹开。在能够结冰的温度下使用时，喷灌喷头需在换向器中涂抹一些黄油，以防止结冰。

普洱节水灌溉施工-节水灌溉-润成节水灌溉由云南润成节水灌溉有限公司提供。云南润成节水灌溉有限公司在微灌机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润成节水灌溉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。