

溪口厨房排风管改造 方圆通风 厨房排风管改造安装

产品名称	溪口厨房排风管改造 方圆通风 厨房排风管改造安装
公司名称	宁波方圆通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区雅戈尔大道555-4号《鄞州大道路口》
联系电话	15888033749

产品详情

宁波方圆——厨房排风管改造

离心风机安装到位前，应依照设计图并根据房屋建筑中心线、边沿线和设计标高线放准安装基准点，消除基本表层油渍和地脚螺丝预埋孔内的脏物。总体安装时，应立即置放在基本上，用电量贴地面找平找正，厨房排风管改造安装，离心风机安装在基本上之后，以调节其机轴平整度，厨房排风管改造价格，离心风机和电动机应在同一枢轴线。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

排风机与电动机同步带传动时，厨房排风管改造厂家，应安装找正，使电动机与排风机中心线互相平行面，放线调节2个皮带盘的轴线，使之重叠。离心风机的吸进口或吸进管直达空气时，应增设维护钢丝网片或别的保险装置。凡传动系统外露在外面一部分应安保护罩。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

风管隔热保温施工顺序：清除除污 保温钉固定不动（刷涂粘接剂） 保温隔热材料开料 绝热材料工程施工 防水层工程施工 防护层工程施工 质量检查。

水保温管道施工顺序：清除除污 刷涂粘接剂 绝热材料工程施工 接口处粘胶 防水层工程施工 防护层工程施工 质量检查。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

风系统软件调节次序：离心风机查验 风管、电动风阀、出风口查验 检测仪表设备提前准备 排风量

检测 排风量均衡调节 纪录数据测试 质量检查。

水系统软件调节次序：机器设备查验 阀构件查验 检测仪表设备提前准备 出水量检测与调节 气压表温度表数据信息纪录 质量检查。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

主题活动式挡烟垂壁本身选用不点燃体系作，平常掩藏于装修吊顶内或蜷曲在设备内，溪口厨房排风管改造，当其所属位置温度上升，或消防安全监测中心传出火灾数据信号或立即接受烟感探测器数据信号后，放置装修吊顶上边的挡烟垂壁快速滑落至设置高宽比，限定流动性以产生“储烟仓”，有利于排风系统将高温快速排出来户外。厨房排风管改造

宁波方圆——厨房排风管改造

空调水系统管路安装工程施工程序流程

1.中央空调冷水热水管路安装施工顺序：管路预制构件 管道支架制做与安装 管路与配件安装 打压试验 清洗 质量检查。

厨房排风管改造

溪口厨房排风管改造-方圆通风-厨房排风管改造安装由宁波方圆通风设备有限公司提供。宁波方圆通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，方圆通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾龙生。