

# 高压成套配电柜 进盛和|操作稳定

产品名称	高压成套配电柜 进盛和 操作稳定
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

## 产品详情

### 配电柜验货注意事项

高低压配电柜验货应分两步，一是外观验收，zui后安装通电调试完成验收。首先是外观验收，对于拆开包装的配电柜，要依照设计图及明细核查数量、规格，检查是不是符合要求，有没有破损、锈蚀情况，检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后，依据设计图纸将配电柜编号，顺序搬入变电所内安装位置上。

### 低压配电柜设备安装调试：电气元件调试

电气元件调试主要内容有电气操作试验、联锁功能试验、绝缘测试等。

电气操作实验是按照设计系统图进行模拟试验，就是模拟通电试验，主要是试验断路器、接触器、继电器、空气开关等电气元件的分、合闸是否正常、各控制按钮是否正确、指示灯是否正常、手动操作是否正常、保护动作是否灵敏，准确无误。

配电柜电器元件的安装位置与设计图纸符合，且安装牢固靠得住：

相序布置：正面看，从左到右、从上到下、从远到近为a、b、c；

电气间隙大于10mm，爬电距离大于25mm；

地排以及零排要按图纸安装；

各种微记粘帖齐备、不错;

开关分合操作灵便靠得住，无阻止;

一次线剖面积合乎图纸请求;

一次线铜排连署处镀锡办理，且接触面积合乎请求;

一次线连署螺丝紧固靠得住，高压成套配电柜，接触电阻合乎请求;

二次线的接线与设计图纸符合，通电尝试无误;

工频耐压：2kV/1min，不闪络，不击穿。

高压成套配电柜-进盛和操作稳定(图)由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。