

消防管道安装 小区消防管道安装整改公司 南助安

产品名称	消防管道安装 小区消防管道安装整改公司 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——消防水管安装维修改造消防管道安装水管道安装

(1) 干管安装。首先确定干管的位置，标高，管径，坡度坡向等，正确按图标位置，物业消防管道安装整改公司，间距和标高确定支架的安装位置，支架安装完毕后，把预组装好的管子，滚落在支架上，随即用预先准备好的U型卡将管子固定并校正调直，保证整根管子水平和垂直都在同一直线上，并后固定牢。

(2) 立管安装，首先用线坠吊在管的位置上，并根据立管卡的高度确定立管卡的位置，管卡安装好后即可安装预制好的立管，上管时应两人配合，一人在下托管，一人在上端上管，上到一定程度，要注意下面支管甩口方向，以防支管甩口偏差或过头，管卡收紧时要保证主管的垂直度和离墙距墙。

(3) 支管安装，首先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的横线，并按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置，根据所画好的尺寸进行预制和组装。

广州晟捷消防有限公司——消防管道系统安装维修改造消防管道安装

套管安装

(1) 刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。

(2) 穿墙套管安装：土建在砌筑隔墙时，按施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建队伍继续施工。

(3) 给水引入管和给水管排水及通气立管，消防管道安装，穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号，超市消防管道安装整改公司，管道与管道间有25mm间隙。

(4) 套管材质为热浸镀锌钢管，套管应高出地面100mm，在地板处管道与套管之间用沥青胶泥填封。在楼板处用阻火材料填封。

(5) 严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管，套管长度按结构施工图尺寸确定，套管管径参照下列标准：

广州晟捷消防有限公司——消防管道维修改造消防管道安装

安装前准备

施工前应熟悉施工期图、有关技术要求和验收标准，各类管道安装的施工方法与技术要领，编制详细的施工方案，指导施工；建立施工体系，控制施工过程中各道工序质量，从而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求；

管道切割：镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机，管道断口应平整、刺等缺陷，并用角向砂打基础磨光洁，清除氧化物。

管道进行预制前，需对管口的平整度进行检查，平整度须符合规范要求。

管道穿墙或楼板时应加设套管，管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。

喷淋管道的支吊架：

当喷头间距 3.6m时，设一个。当喷头间距 < 1.8m时，隔段设置。

支吊架与喷头的间距 300mm，支吊架距末端喷头 750mm。

广州晟捷消防有限公司——消防设备安装维修改造消防管道安装、消防及给排水保温：

(1) 保温材料：聚氨酯泡沫橡塑（B1级）保温，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层。并在防潮层外包铝合金薄板保护层（管径大于DN100时，厚度为0.6mm；管径小于等于DN100时，厚度为0.5mm）。

(2) 防冻保温（厚度50mm）：屋顶水箱间内、地下部分（生活给水管，消火栓管，喷淋干管）。

(3) 防结露保温（厚度10mm）：其它部位给水管、吊顶；管井内的排水管、雨水管。

(4) 绝热保温（厚度30mm）：热水管、换热器（保护层采用镀锌钢板）、热交换器、循环泵、分集水器。

(5) 地下一层、二层消火栓管道、生活给水管采用电伴热保温。电伴热系统需在生产厂商指导下施工；做法严格按照《管道和设备保温、防结露及电伴热》03S401外做防冻保温。

广州晟捷消防有限公司——消防喷淋安装维修保养消防管道安装系统型式及选择

1 简化型

由喷头、管网、闸阀(或蝶阀)、止回阀、末端试水装置(或放空阀)等组成的简易灭火系统。

供水压力能满足喷头工作压力要求，且喷头总数不超过 20 只的场所宜设简化型。

2 通用型

由喷头、管网、水流指示器、简易报警控制器、声光报警器、报警阀、闸阀(或蝶阀)、止回阀、末端试水装置(或放空阀)等组成的简易灭火系统。

供水压力能满足喷头工作压力要求、人员集中，且喷头总数超过 20 只的场所宜设通用型。

3 增压型

由喷头、管网、管道泵、水流指示器、简易报警控制器、声光报警器、报警阀、闸阀(或蝶阀)、止回阀、水泵接合器、末端试水装置等组成的简易灭火系统。

供水压力需通过增压来满足喷头工作压力要求、人员集中的场所宜设增压型。

广州晟捷消防有限公司——消防感烟式火灾探测器安装维修保养消防管道安装

(1) 离子式火灾探测器。

- a. 检测区域为点型火灾探测器。
- b. 内部有半衰期为500年的性元素镅241。
- c. 分单室和双室两种，外部安有防虫网。
- d. 有普通头，类比头（智能头）。
- e. 应用场所除有腐蚀性气体的场所外适合大部分场所。
- f. 对物质燃烧前放出的微小溶胶微粒反应灵敏。

(2) 光电式火灾探测器。

- a. 检测区域为点型和线型两种火灾探测器。
- b. 减光式火灾探测器。（利用烟雾对光线的遮挡作用）
实际应用大部份为红外线，线型报警器。
- c. 散射式火灾探测器。（利用烟雾对光线的折射作用）
实际应用为红外线点型报警器。
- d. 内部由半导体发射和接收管，及暗室，防虫网组成。
- e. 有普通头，类比头（智能头）。
- f. 适合大部分场所。

消防管道安装-小区消防管道安装整改公司-南助安(诚信商家)由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司位于南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南助安在灭火器材中享有良好的声誉。南助安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平

达到了一个新的高度。南助安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。