

华跃建材承接安装 聚苯颗粒复合夹芯墙板

产品名称	华跃建材承接安装 聚苯颗粒复合夹芯墙板
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

产品详情

陶粒墙板的施工工序：结构墙面、地面、楼层底面清理》分档弹线、留出门窗洞口位置》安装墙板》抹门窗洞口护角》板缝处理。下面来为大家具体介绍一下陶粒墙板的施工工艺。

- 1、板材的运输及堆放应侧立。严防倾倒砸坏，其板下两端应有方木衬垫。
- 2、清理:凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂特等须剔除并清扫干净；将预安装墙板部位的顶板、底板上的灰渣杂物清理干净。
- 3、按下列原则分档弹线：根据图纸要求，在顶板、底板弹出墙板的位置线及边控线。

画出排版图，做好板顶与楼板底的连接准备工作;地面弹出墙板安装位置墨线，按中距600mm(含板缝5mm)进行排版，标明门窗洞口尺寸线，门窗洞口非标准板须事先统一加工，在阴角处的补板应切割整齐。

- 4、安装墙板前应对墙板进行检查，凡外形尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的不合格产品不得使用。
- 5、根据排版图，用油漆刷蘸水，在墙板的上端及侧边刷水，使其湿润。在条板拼缝处的上端，预先将“n”型扁钢卡固定在结构板底，以满足扁钢卡将相邻两块条板卡住。

6、墙板顶部及两则企口处，用EC聚合物砂浆粘结剂铺涂，按排版图从一头开始(若隔墙上有门窗洞口时，应从门窗洞口两侧面开始)，聚苯颗粒复合夹芯墙板多少钱，将板立起，下面对准墨线用撬棍在板底将板上端顶紧，聚苯颗粒复合夹芯墙板施工，使其与上下位置线对齐，板边揉挤严实，板底随即插入木楔楔紧，用托线板找平找垂直，枣庄聚苯颗粒复合夹芯墙板，然后安装二块板，使两板接缝挤紧，并将挤出的粘结剂刮平，用靠尺检查，聚苯颗粒复合夹芯墙板价格，使板呈垂直状态，用两组木楔将板底塞牢。

7、一面隔墙安装完经检查合格后，板底缝用C20细石混凝土填塞密实，板底缝应控制在3~5cm以内，待细石混凝土浇灌三天后，撤出木楔，并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。

- 8、小于标准板的小板须安装在靠结构墙的位置上。
- 9、当墙板有预留连接铁件时，其焊接长度满足有关规定。

轻质隔墙板应用范围

轻质隔墙板是一种新型的建筑材料，具有轻质、高强、隔声、保温等特点，广泛应用于建筑墙体、楼板、屋面等领域。它可以替代传统的砖混结构，减轻建筑物的重量，降低建筑物的造价，提高建筑物的节能效果，改善建筑物的使用性能。此外，轻质隔墙板还可以用于管道井、电缆井等空间狭小的场所，减少空间占用，提高空间利用率。

二、修复轻质隔墙板裂缝的方法

- 1、若是细微的裂缝，可以在其上面贴上牛皮纸等修补材料。
- 2、如果相邻两张板的接口小于30cm，可以使用灰刀在裂缝上划出一个小V形，再抹上砂浆、贴上网格布即可。
- 3、如果相邻的两张板材的接口超过30cm，那就需要重新更换板材了。
- 4、若是施工造成的裂缝，可能是施工时腻子太厚或者腻子未干就粘贴隔墙板。在补缝时要先把原来的基层腻子和杂质都铲除干净，重新进行基层处理，再施工。

华跃建材承接安装-聚苯颗粒复合夹芯墙板价格由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司是从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。同时本公司还是从事钢桁架轻型复合板，钢桁架轻型板，钢桁架楼层板的厂家，欢迎来电咨询。