

生态框模具 箱式生态护坡钢模具 河道生态治理 脱模快可定做

产品名称	生态框模具 箱式生态护坡钢模具 河道生态治理 脱模快可定做
公司名称	保定市西蒙电器设备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:西蒙 产地:保定市 运输方式:物流
公司地址	保定市莲池区焦庄乡阮庄村西
联系电话	19133264967 19331270435

产品详情

埋石混凝土工程施工工艺

施工顺序：施工准备 测量放样 基面清理 模板安装 埋石混凝土浇筑 伸缩缝处理 混凝土拆模养护。

1)施工准备

在河道侧设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

2)测量放样

测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行，按混凝土伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验，并要持证上岗。施工过程中，对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施，以免被破坏。

3)基面清理

基面验收合格后，将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除，处理完毕再浇筑混凝土。

基岩面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺保证混凝土与基岩石结合良好。

4)模板制安

模板制作：用标准木板拼接，局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。

模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。架模时，将模板钉固在木支撑上，再将木支撑支承到坚固的地面上。

5)混凝土浇筑

混凝土浇筑的主要施工工艺：拌和 运输 振捣 养护。