

定州防风卷帘门定做 顺旺卷帘门

产品名称	定州防风卷帘门定做 顺旺卷帘门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

电动卷帘门与手动卷帘门是指有电机与没有电机。手动的门片是单片，多用薄0.36-0.5卷材用机器成型两侧反正钩槽，多用宽度20cm机器设备便宜，易加工。也可以用10cm机器加工，电动手动用一台机器。利润在百分之三十。投资在10万左右可以开工，技术要求低，市场需求大。

电动门片单片多用0.5 - 0.8卷材用机器成型两侧反正钩槽，用宽度10cm机器设备便宜，易加工。保温门与车库翻板门都是电机带动，厚度0.14--4中间发泡保温填充。机器设备贵，加工复杂。资金少于50万不要尝试。看市场需求中型以上城市覆盖周边地域前景好。

单片与保温卷帘是沟槽一片一片穿起来的，翻板是折页连接。

虽然我们在定做或者是购买卷帘门的时候已经和商家商谈好关于卷闸门的形状大小价格等等方面的问题，但是在卷帘门制作好之后我们是要验收的，这样是为了保证卷帘门的质量问题。那么 卷闸门

在验收的时候外观要注意些什么呢？我们来听听广州开得乐的讲解。

在验收卷闸门的时候，外观方面要注意如下的几点：1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面是不能够允许有压坑、裂纹以及较为明显的锤痕、空洞、凹凸、毛刺等等的一些缺陷。

2.零部件或者是构件的组装、拼接处是不允许有错位的！

3.在切割、冲钻、弯曲等等加工处有相对运动的，必须要清理干净毛刺！

4.零部件的外漏表面，必须做防锈处理，其涂层、镀

1、根据要求放锁盒，电控箱螺孔十字线，用冲击钻打眼。锁盒，电控箱安装要到平竖直，用M6或M8螺栓固定，固定要牢靠。

2、装电线管连接锁盒和电控箱，电线管两端绞丝用螺帽

旋紧，如需方有需要，可采用铜接头连接，电线管管卡间距一般 不超过100cm。

3、装电器控制板，限位器。需要合适高度然后停驶，手动调试之后在运行

