

高处作业吊篮厂家 天门高处作业吊篮 安赛伏机械

产品名称	高处作业吊篮厂家 天门高处作业吊篮 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

悬挂式擦窗机也属于小型擦窗机，通过爬轨器在轨道上的行走实现擦窗机的连续水平运动。轨道系统分为预埋件、轨道支架和铝合金轨道三部分，预埋件可以水平浇注在楼板上也可以浇注在结构墙上。预埋件的要求及施工方法与附墙轨道式擦窗机相同，只是预埋件安装在墙体外侧，预埋施工完毕后将轨道支架固定在预埋钢板上，高处作业吊篮厂家，再将轨道焊接在轨道支架上。

擦窗机的一般要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。

擦窗机的一般要求： 一、正常工作环境 （1）环境温度：-20 ~ +40 。（2）环境相对湿度不大于百分之九十（25 ）。 （3）电源电压偏离额定值正负百分之五。（4）工作处阵风风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。

二、擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。 三、建筑设计相关要求

（1）建筑物应能承受擦窗机及其附件的重量，并须经过注册主建筑师的批准。（2）建筑物在设计和建造时应便于擦窗机安全安装和使用。（3）安装擦窗机用的预埋螺栓直径不应小于16mm。（4）为保证吊船在建筑物表面正常运行，当作业高度超过30m时宜配置固定的导向装置（设备自带除外）。（5）在建筑物的适当位置，应设置供擦窗机使用的电源插座。该插座应防雨、安全、可靠。紧急情况能方便切断电源。（6）擦窗机与建筑物间应有足够的连接强度，其作用于建筑物的荷载不应超过建筑物受力的允许值。

四、擦窗机各机构工作速度应符合下列规定，其误差不大于设计值的正负百分之五。

（1）升降速度不大于20m/min。（2）行走速度不大于15m/min。（3）变幅速度不大于20m/min。（4）回转速度不大于15m/min。 五、擦窗机在额定载重量下工作时，操作者耳边的噪声不应大于85dB（A），机外噪声不大于80dB（A）。 六、擦窗机的可靠性试验按整机工作循环次数3000次考核，工作循环由吊船的升降、臂架变幅、回转、台车行走等动作组成。 七、擦窗机的吊船四周应装有固定式的安全护栏，护栏应设有腹杆。护栏高度靠建筑物侧不应低于0.8m，其他部位则不低于1.1m，护栏应能承受1000N的水平集中荷载。护栏下部四周应设有高度不小于150mm的挡板，高空作业吊篮厂家，挡板与底板间隙不大于5mm。

擦窗机电气装置季度巡检内容

1.主机和掉篮控制箱

- 1.1. 检查所-有的导线连接点及接触器;1.2清洁控制箱内;1.3坚-固各元器件;1.4检查门锁装置;1.5检查橡胶垫;
- 1.6检查所有的动作是否正常;
- 1.7给接触器喷少许油，以仿触点生锈

2电源电缆

- 2.1检查外观，高处作业吊篮租赁，如有损坏，须换.

3限位开关

- 3.1是否有损坏及安装是否正确;3.2所-有的活动部件工作是否正常;3.3所有的接触器工作是否正常;
- 3.4接近开关应清洁其表面、是否松动工作是否正常。

4接线排

- 4.1检查外观:

- 4.2检查线排各接线点是否牢-固，天门高处作业吊篮，4.3完成上述操作后，请做如下检查

- 4.3.1在主机控制箱上操作机器。查看其所有功能和紧急停止功能是否正常。

- 4.3.2在掉篮控制箱上操作机器，查看其所有功能和紧急停止功能是否正常，并将掉篮降至低点。4.3.3各安全装置是否正常。4.3.4各指示灯是正常。4.3.5电话工作是正常。

高处作业吊篮厂家-天门高处作业吊篮-安赛伏机械由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司位于武汉市江岸区二七街航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安赛伏机械在清洗、清理设备中享有良好的声誉。安赛伏机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安赛伏机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事擦窗机直销，高楼擦窗机，吊篮擦窗机的厂家，欢迎来电咨询。