

苏州吴中区食堂排风管道 艾特源暖通

产品名称	苏州吴中区食堂排风管道 艾特源暖通
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

食堂排风管道

风管及配件钢板的厚度(mm)类别

风管直径或长边尺寸矩形风管中低压系统高压系统80 ~ 3200.50.8340 ~ 4500.60.8480 ~ 6300.60.8670 ~ 10000.80.81120 ~ 12501.01.01320 ~ 20001.01.22500 ~ 40001.21.22、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时，应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通，可采用分叉式或分隔式。

3、风管与法兰连接，食堂排风管道安装价格，翻边应平整，宽度应一致且不小于6mm，并不得有开裂及孔洞，对角及翻边缝应涂上密封胶。

食堂排风管道

TDF共板法兰风管的制作步骤：

标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。

非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后，在单机设备上完成TDF法兰成型。

法兰角由模具直接冲压成型，安装时卡在四个角即可。

法兰间的连接用法兰卡，由镀锌钢板制作，经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体，不必像角钢法兰般打孔铆接，在两节管道的连接上用法兰卡，四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单，提高了效率，外观平整，光滑，尺寸准确，互换性强，苏州

吴中区食堂排风管道，产品的质量稳定。

食堂排风管道

通风管道不仅可以使得空气流畅，而且还可以降低有害气体的浓度，在厨房吸油排烟、厂房净化系统、工业送排风中都有使用，在卫生间中安装则可以达到净化卫生间的有害气味和保持卫生间干燥的效果。卫生间通风管道有什么施工规范呢？

1. 符合施工标准：卫生间通风管道的设计一定要符合国家的标准，是检查一下通风管的生产厂家合格证书以及检验证书，避免在使用过程中发生安全事故。

密闭阀门安装，应符合下列规定

- (1) 安装前应进行检查，其密闭性能应符合产品技术要求。
- (2) 安装时，阀门上箭头标志方向与冲击波的方向一致。
- (3) 开关指示灯的位置与阀门板的实际开关位置应相同，启闭手柄的操作位置应准确。
- (4) 阀门应用吊钩或支架固定。

测压装置安装，食堂排风管道施工价格，应符合下列规定

- (1) 测压管连接应采用焊接，并应满焊、不漏气。
- (2) 管路阀门与配件连接应严密。
- (3) 测压板应做防腐处理和膨胀螺丝固定。
- (4) 测压仪器应保持水平安置。

食堂排风管道

业设计、制造不锈钢、镀锌风管、螺旋风管及配件的厂家，材料完全用金属压制焊接成型，尺寸严格、强度高，是建筑中空调、通风、除尘及气力输送的管道材料，是净化空调系统的管道。螺旋风管的优点：

- 1.风管表面特殊的螺旋纹结构使其管道强度高；
- 2.配合各种角度的弯头可任意改变管道方向；
- 3.采用先进机械制作一体化成型，气密性高；

4.耐酸碱等腐蚀性气体，不易老化使用寿命长。

食堂排风管道

在施工放线，支架安装，顶板打锚栓时，所用人字梯必须有拉绳，且必须有一人监护。监护人员既要保证自身安全，食堂排风管道安装公司，同时注意过往人员的安全。在使用冲击钻打孔时注意灰尘落入眼睛，必须使用可推移式平台操作，平台周围应有防晃措施，平台上部应有密闭网围护。操作人员的所用工具必须装入工具包或放在平台上保证不滑落。台下应有一人协助工作，台下人员及周围施工人员应提高警惕，并进行疏散。在楼梯等处必须搭设脚手架施工。同时，严禁相互抛掷施工工具。

苏州吴中区食堂排风管道-艾特源暖通(推荐商家)由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司位于江苏省苏州吴中区木渎镇华夏五金城13幢15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾特源暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。艾特源暖通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾特源暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。

。