

# 蔬菜温室大棚厂家 丽江温室大棚厂家 宏阳温室大棚搭建

产品名称	蔬菜温室大棚厂家 丽江温室大棚厂家 宏阳温室大棚搭建
公司名称	云南宏阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号
联系电话	15887180182 15887180182

## 产品详情

### 温室大棚的建设技巧

埋立柱、立屋架：根据图纸，确定各个立柱的位置并用石灰标出。挖30-40厘米深的坑，用石头做柱脚，以防止立柱下沉，而后在后排立柱上安装挖柁，柁头架于立柱上，柁尾架于后墙上或架于后面辅助立柱上，在柁上放檩3-4道。脊檩在柁处相连，成一条直线，其它檩错落放置，为防止檩下滑，可在檩下部的柁上钉一块小木块卡住檩木。有些温室只用立柱支撑脊檩。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

### 温室大棚的建设技巧

筑墙：筑土墙所用的土，可以采用温室后墙外侧的土，也可以用温室前部栽培面耕层以下的土壤。如用温室前幽土，可将耕层(厚约25厘米)挖出，放在一边，向底层的生土浇水，一天以后，挖生土做土墙。先按土墙的厚度打夹板，填入刚挖出的湿土，用土夯或电夯夯实，每层约20厘米，夯实一层以后，再作第二层，直至达到要求高度。山墙于后墙要一起做，不可分段，只有这样才坚固。如果土壤的粘度不够，可毗中掺入麦秸。有些地区的土壤粘度很低，不能用夯实的方法建墙，这时可先在土中掺入一定量的麦秸和泥，做成土坯，丽江温室大棚厂家，待土坯干后，睡土坯墙。砌墙时，土坯之间要用草泥堵严，墙的内外也都要抹草泥。砖墙施工时要先将地基夯实，然后才可以砌墙，施工时要灰浆饱满，勾好砖缝，抹好灰面，墙的内外都要抹灰，以免漏风。砖墙层与层之间的空心不可过大或过小。一般空心的宽度掌握在5-8厘米之间。空心不可一留到底，要每隔3-4米，用砖将各层连接起来，以提高墙的牢固程度。空心墙可加用炉渣、珍珠岩、麦秸作填料，也可什么也不加，只用空气隔热，不加填料的空心墙，一定要做到没有裂缝。在砖睁封顶时，建议用泥糠封顶30厘米，使后墙与后屋面衔接紧密，提高保温性能。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，阳光板温室大棚厂家，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

大棚温室建设后应该如何维护？

时代在进步，事物在发展，越来越多的农民朋友加入到蔬菜种植的行业当中，大棚温室建设日趋活跃，那么大棚建设后应该如何维护？简单总结了以下几点，希望能够帮到大家：

- 1、大棚温室建设以后可能因为土质疏松而导致大棚倾斜，一旦发现要及时扶正骨架；
- 2、尽量减少对大棚的攀爬等人为的对大棚增加负荷，刚建好的蔬菜大棚如果负荷过重，尤其是刮风下雨的天气，大棚骨架会无法承受，从而造成大棚骨架裂缝、折断甚至倒塌；
- 3、经过雨水冲刷，大棚跟脚处会形成空洞间隙。一经发现要及时夯实棚架；
- 4、蔬菜温室建设在使用过程中，棚膜容易损坏，所以平时要注意棚膜维护注意不要用尖锐物在棚膜上碰撞，蔬菜温室大棚厂家，以免划破棚膜。
- 5、现在的大棚建设都是用的钢架，但是钢架容易生锈，玻璃温室大棚厂家，要注意在钢架上涂刷防锈漆；
- 6、如果发现大棚的地锚线和压膜带断裂应及时更换。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

蔬菜温室大棚厂家-丽江温室大棚厂家-宏阳温室大棚搭建(查看)由云南宏阳温室工程有限公司提供。云南宏阳温室工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏阳温室大棚——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号，联系人：乾经理。