

沙头消防系统维保 南助安 超市消防系统维保公司

产品名称	沙头消防系统维保 南助安 超市消防系统维保公司
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——消防泵安装维修保养消防系统维保消防泵泵体过热：

常见原因是轴承造成摩擦所致，或者由于润滑系统缺油、油质不好造成。

首先检查润滑系统是否缺油或润滑油含有杂质等，其次是排查轴承是否损坏。对于刚刚检修的泵体出现过热还应检查滚动轴承或托架盖是否间隙过小。经过上述检查后还过热则需要检查泵轴是否弯曲或两轴不同心。

时检查叶轮平衡，调整泵轴或调整两轴同心度，清除叶轮孔，保证泵轴与叶轮的转动平衡。

消防泵流量不足：主要原因有泵叶损坏、管路堵塞或泄露造成。对于采用皮传动的消防泵还要考虑是否由于皮带打滑造成转速偏低引起流量不足。排查皮带后检查管路，堵塞泄露处流量还不足应考虑叶轮损坏。检查叶轮并对轴承等进行润滑，避免由于轴承润滑或损坏造成转速不足引起流量不足。

广州晟捷消防有限公司——消防泵安装维修保养消防系统维保处理方法：

1.消防泵与电机轴不同心?【液体经过消防泵获得的有效能量是从泵的叶轮获得的，而叶轮获得的能量是从泵轴得到的，泵轴获得的能量又是由电动机提供的。泵在运行时，泵轴带动叶轮高速旋转。若泵体与泵轴安装不正，会导致叶轮偏离与泵壳摩擦，从而产生振动，严重时会导致叶轮、泵壳损坏。】调正，对准消防泵与电机轴心。

2.消防泵轴弯曲? 拆下校直或换新的。

3.叶轮不平衡? 拆下找平衡。

4.转动部分的零件松动、；管路支架不牢?【离心式消防泵启动后，叶轮会高速旋转。若离心式消防泵

的安装不牢固，或者长时间运转导致紧固件松动，会使泵在运转过程中产生振动、噪声，甚至在短时间内被损坏。】加固、校直、更换等办法处理

5.叶轮和密封环之间磨损【叶轮和密封环如不能保证良好的润滑状态，二者之间产生磨损使间隙增大，沙头消防系统维保，当间隙超过一定值时会导致泵产生振动、噪声。磨损程度随着泵的运行时间延长而增大。】

广州晟捷消防有限公司——消防管道安装维修改造设计消防系统维保消防管道安装步骤：

1、消防管道螺纹连接管道变径时，丝扣连接应采用异径管零件，避免采用补芯。如需补芯时，弯头上下不得使用，三通零件上只允许用一个，四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时，不得将密封的材料挤入管内，连接后应将外部清理干净。

2、消防管道焊接连接焊接时，异径管道的管径二者相差不应大于50mm，如大于50mm时，应采用大小头焊接，表面不允许有裂缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、凹陷、接头坡口错位等。

3、套管

(1) 管道穿墙，过楼板应加套管、管道焊缝不应置于套管内，穿墙套管长度不得小于墙的厚度。

(2) 穿楼板套管应高出楼板或地面50mm。

4、管路加固管道固定采用管道吊架和防晃支架，也需要满足以下要求：

(1) 在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上至少应设置一个防晃支架，管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。

(2) 相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时，可隔段设置。

(3) 吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上，安装位置应符合规范要求。

广州晟捷消防有限公司——消防水管道安装维修改造设计消防系统维保消防给水管道安装要求

管道：

1.架空管道的安装不应影响建筑功能的正常使用，不应影响和妨碍通行以及门窗等开启；

2.当设计无要求时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的距离应符合相关规定；

3.消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时，应设防水套管；

4.消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时，应预留洞口，洞口高度应保证管顶部净空不小于建筑物的沉降量；

5.架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，超市消防系统维保公司，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。

广州晟捷消防有限公司——消防水池水箱消防系统维保

检查要求：

- a) 气温低于5℃前，检查消防水池、水箱的保温、采暖或局部加热措施；
- b) 每月开启水位计两端的角阀，检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位，幼儿园消防系统维保公司，应符合设计要求；
- c) 每月检查消防用水不作他用的措施；
- d) 每季度检查消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等供水阀组的功能，应启闭正常；
- e) 每季度检查浮球阀，手动按下浮球阀时应出水，松开后水流完全停止，连续操作2次应正常；
- f) 每年检查与水池、水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，不应出现锈蚀和渗漏现象。

广州晟捷消防有限公司——消防火灾报警器安装检测消防系统维保

对消防火灾报警控制器进行自检功能检查：对可测量相关参数进行查看和记录，如回路电流等；公共场所、温感器安装检查，消防系统维保安装公司，与底座接触是否良好，外观是否洁净完好；每次随机抽取不低于5%的烟感或温感，喷烟或加热后查视报警是否正确；手动报警按钮，检查安装是否牢固，有无破损及丢失；每次随机抽取不低于5%的手动报警按钮，进行模拟报警，测试报警功能是否正常；对楼层内各模块箱进行外观检查，外接线是否固定良好；对联动控制柜上的按钮每次按10%的比例进行功能试验，控制功能正常。对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动，应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查，主电源与备用电源切换、报警检查。

沙头消防系统维保-南助安-超市消防系统维保公司由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司位于南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南助安在灭火器材中享有良好的声誉。南助安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南助安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。