

云源粘碳纤维施工 房子加固施工工程 宾川房子加固施工

产品名称	云源粘碳纤维施工 房子加固施工工程 宾川房子加固施工
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟 俊发·观云海千云荟5幢(1707)
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

框架柱加固的方案

较成熟的加固方案如外包钢加固法，即在砼柱四角用型钢包角加固。即不改变混凝土截面，又大幅提高混凝土的承载能力。可分为干法作业和湿作业法两种方案。干式加固法即将角钢直接外包于混凝土四周，角钢与混凝土之间无锚固，因为与砼柱未形成整体，因此不能保证结合面有效传递应力。湿作业法就是用化学胶品将异型钢粘在要加固的结构上。二者互相比较，干式加固法作业简单、成本便宜，宾川房子加固施工，成活期短，但就加固效果来讲，就比湿式作业法差。

和加固前的弯矩和被加固构件配筋情况密切相关，这个值算出得越大，说明一次受力影响越大，越小，即粘贴新材料的作用越难发挥出来。为了减少一次弯矩的影响，加固前应尽量消除活荷载或去除比如内隔墙等荷载，对于恒载占比很大时，应该采用支撑减少原弯矩的影响。由此看来，房子加固施工工程造价，碳纤维的强度远远没有发挥出来，房子加固施工多少钱，所以碳纤维看似强度很高，但加固的效果并不是很好。

出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间不符合鉴定要求时，可采用面层或外加柱加固，其上部应与屋盖构件有可靠连接，下部应与主体结构的加固措施相连。

出屋面的烟囱、无拉结女儿墙、门脸等超过规定的高度时，宜拆除、降低高度或采用型钢、钢拉杆加固。

悬挑构件的锚固长度不满足要求时，可加拉杆或采取减少悬挑长度的措施。

钢筋混凝土结构加固

钢筋混凝土房屋结构体系和抗震承载力不满足要求时，宜采用以下加固方法：

1) 单向框架应加固，或改为双向框架，或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。

云源粘碳纤维施工价格-房子加固施工工程-宾川房子加固施工由云南云源建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南云源建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!