

# 天津ALC墙板厂家 天津山河吉瑞建筑工程 天津ALC墙板

产品名称	天津ALC墙板厂家 天津山河吉瑞建筑工程 天津ALC墙板
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号22 9-11
联系电话	18920779857 18920779857

## 产品详情

### ALC板施工流程

ALC板施工流程如下：1.首先进行模板安装，天津ALC墙板厂家，然后根据设计图纸在墙面上弹出水平线。将轻质隔墙体龙骨按照分格尺寸固定于建筑主体结构上相应位置；接着把已经配置好水泥的细石混凝土填充料灌入到轻钢架之间的空隙当中去，使用横向活动木方或者吊筋对板的竖向位移进行调整和限制；后再进行门窗或洞口四周暗柱、边框的设置工作以及水电埋管敷设作业等后续工序。20天左右可以进行抹灰层批腻子与打磨的工作了，接下来是喷漆工程的施工过程就可以完成了。整个工艺的主要步骤基本完成。ALC板具备的隔音效果，天津ALC墙板，平整度远远高于石膏板或者其他同类产品，而且厚度误差远小于其他厂家的标准值（一般允许4毫米厚度的偏差）。其次它的防潮性能也非常，即使上面一层也丝毫不会出现发霉的情况。所有拼接缝隙均不超过

5%，且抗击打能力不逊色于实心砖块制成的外墙面材。如果采用双面粉刷的话能够保证耐火时间长达两个小时以上。总结来说，ALC板是一种很好的建筑材料选择具有良好的防水防火和保温性

墙面抹灰施工前，应修补好墙面的灰缝缺陷，并清理干净基层。可以提前湿润墙体，天津ALC墙板多少钱，防止砌块吸收底灰水分，但砌块的含水量一定要控制，过高会导致收缩变形变大。经验表明，加气混凝土砌块的表面含水率应控制在10%~15%之间，其渗透深度为8mm~10mm，但在施工中很难控制。在加气混凝土墙体表面涂刷界面剂的方法，如胶体水泥浆、界面处理剂等，既能提高抹灰层的粘结力，天津ALC墙板供应商，又能防止底灰中的水分被加气混凝土砌块直接吸收。同时也不能使用强度过高的抹灰砂浆，以免其变形与墙体不一致。

如果对框架结构填充墙的细部构造的砌体要求没有足够的细化标准，墙体的设计和构造往往会出现裂缝。为避免此类裂缝，设计时应注意以下几个方面：一是增加基础结构的刚度和稳定性；其次，在墙体窗台和门窗洞口设置贯穿水平钢筋的现浇混凝土带，同时增设构造柱；第三，设置灰缝钢筋，在墙体顶部1~3层设置加强带。

干缩裂缝，简称干缩裂缝，是由于蒸压加气混凝土砌块的含水率降低，发生干缩变形而产生的。主要表现为竖向裂缝，如台阶状斜裂缝、窗台边缘斜裂缝、墙体竖向裂缝等。主要特点是：前期发展快(砌块成型28天即可完成50%的干缩变形)，分布广，数量多，裂缝严重。

天津ALC墙板厂家-天津山河吉瑞建筑工程-天津ALC墙板由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。“ALC隔墙板,混凝土隔墙板”选择天津山河吉瑞建筑工程有限公司，公司位于：天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11，多年来，山河吉瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山河吉瑞期待成为您的长期合作伙伴！