

郑州沥青路面接缝处理

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 郑州沥青路面接缝处理 |
| 公司名称 | 河南春笋市政工程有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区51号楼东1单元3层东户 |
| 联系电话 | 13733194844 |

产品详情

1、纵向接缝部位的施工应符合下列要求：——郑州沥青路面接缝处理

摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，再最后做跨缝碾压以消除缝迹。

2、横向接缝应符合下列要求：——郑州沥青路面接缝处理

相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。搭接处应清扫干净并洒乳化沥青，可在已压实部分上面用熨平板加热使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结。

接缝处理：在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍稍抬起驶离现场，用人工将端部混合料铲齐后再予碾压。然后用3m直尺检查平整度和厚度不足部分。

接缝碾压：横向接缝的碾压应先用双钢轮振动压路机进行横向静压。碾压带的外侧应放置供压路机停顿的垫木，碾压时压路机应位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽度为15cm。

3、修边——郑州沥青路面接缝处理

做完的摊铺层的外露边缘应用凿岩机凿齐或用切割机切割到要求的线位，修边切下的材料及任何其它的废弃沥青混合料均应妥善处理，不得随意丢弃。——郑州沥青路面接缝处理