

液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器

产品名称	液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器试压时应先缓慢升压至工作压力检查管道无异常后，再升到试验压力，应保持压力10min，然后降至工作压力，检查焊缝、接口和密封处等，均不得有渗漏、变形现象。

6.5.2 液压系统压力试验时，应将系统内的泵、伺服阀、比例阀、压力传感器、压力继电器和蓄能器脱开。

6.5.3 管道的涂漆，应符合下列要求：

1 管道涂防锈漆前，应除净管道外壁的铁锈、液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器焊渣、油垢及水分等；

2 管道涂漆应经试压且符合本规范第6.5.1条要求后进行；

3 涂漆工作宜在5~40℃的环境温度下进行，涂漆后宜自然干燥；未干燥前应采取防冻、防雨、防污、防尘措施；

4 管道的涂漆颜色和涂层厚度应符合设计规定；液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器涂层应均匀、完整，无损坏和漏涂；

5 涂层应附着牢固、并应无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

机械设备的试运转，应具备下列条件：

1 机械设备及其附属装置、液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器管线

等均已安装完毕；

- 2 机械设备的安装水平已调整至允许的范围；
- 3 与安装有关的“几何精度”经检验合格；
- 4 试运转需要的动力、介质、材料、机具、检验仪器，应符合“试运转”的要求；
- 5 润滑、液压、冷却、水、气（汽）和电气等系统，应符合系统单独调试和主机联合调试的要求；
- 6 对人身或机械设备可能造成损伤的部位，相应的安全设施和安全防护装置应设置完善；
- 7 对大型、复杂和精密设备，编制的试运转方案或试运转操作规程，应经有关技术主管批准和同意；
- 8 试运转机械设备周围的环境应清扫干净，液氯站配套阀门厂家，氯气站配套阀门厂家，菏泽花王容器不得产生粉尘和较大的噪声。